

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: с. Тунгор, ул. Рабочая, д.19

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20-03/05.5-КР

Сметная стоимость строительных работ _____ 2691,249 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 541,699 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1162,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=7,52; ЗПМ=50,78 НР (38124 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (21995 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	5,52 <i>552 / 100</i>	6007,04 5695,49	311,55			33159	31439	1720		14,38	79,38	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-017-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,8; ЗПМ=50,78; МАТ=9,26 НР (57943 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (28202 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67 <i>467 / 100</i>	10777,78 8529,01	2248,77 888,04			50332	39830	10502 4147		19,44	90,78	
H	1.04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
3	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(толщина 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-017-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,39; ЗПМ=50,78 НР (56117 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (27314 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	9593,53 8774,78	818,75 345,3			44802	40978	3824 1613		20	93,4	
H	1.04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
4	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85 НР (18329 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (8921 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,47 <i>(18+29) / 100</i>	29805,48 29471,9	333,58 124,77			14009	13852	157 59		68,04	31,98	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ФЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2) (Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-039-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=20,65; ЗПМ=50,78; МАТ=8,05 НР (1026 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (495 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	59635,13 41815,5	17819,63 6730,58			966	677	289 109		97,336	1,58	
H	1. 01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0											
H	2. 08.1.02.06	Лазы и люки, (м2)	0											
6	ФЕРр65-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр65-2-2 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,31; ЗПМ=50,78 НР (2012 руб.): 78% от ФОТ СП (1290 руб.): 50% от ФОТ	0,06 6 / 100	37077,98 36644,88	433,1 219,37			2225	2199	26 13		85,3	5,12	
H	1. 999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	1,34 0,0804											
7	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж ограждения кровли (100 м) (Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,74; ЗПМ=50,78; МАТ=5,89 НР (1753 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (853 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,65 65 / 100	2494,34 1857,99	636,35 188,04			1621	1208	413 122		4,13	2,68	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0											
8	ФЕР34-02-064-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж антенн (стойка) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР34-02-064-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,34 НР (8136 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (4710 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	7	1049,32 1049,32				7345	7345			2,198	15,39	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/Прим. стремянок/ (т) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл. 2 п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-029-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,62; ЗПМ=50,78; МАТ=9,4 НР (873 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (731 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,07	19816,33 9656,43	10159,9 2789,65			1387	676	711 195		20,23	1,42	
H	1. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	0											
10	ФЕР23-01-003-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Демонтаж асбестоцементных труб мусоропровода Д.320 длиной 2000мм - 4шт (км) (Табл. 2, п. 5 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР23-01-003-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=11,47; ЗПМ=50,78; МАТ=6,51 НР (1097 руб.): 137% от ФОТ СП (609 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	0,004 2*2/1000	200847,83 151436,93	49410,9 20152,45			803	606	197 81		328,8	1,32	
H	1. 24.2.05.01	Трубы хризолитцементные безнапорные, (м)	0											
H	2. 24.2.06.04	Муфты хризолитцементные, (шт)	0											
11	ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=7,52; ЗПМ=50,78 НР (746 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (430 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,181 18,1 / 100	3492,35 3398,2	94,15			632	615	17		8,58	1,55	
12	ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-045 1 квартал 2020 г. ЭМ=23,02 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	52,4968 5,52*0,78+47*0,47*0,8+0,65*0,8+0,07+0,0804+0,181*0,8	413,21	413,21			21692		21692				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	ФССЦпг-03-21-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-003 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,99; ЗПМ=50,78 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	52,4968	129,55	129,55			6801		6801				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								185774	139425	46349 6339			324,6	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 11, 2-4, 7, 5-6, 8-								216611	162569	54042 7390			378,48	
Накладные расходы								186155						
Сметная прибыль								95550						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								498316					378,48	
Раздел 2. Устройство кровли														
Утепление чердачного перекрытия														
14	ФЕР11-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-009-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,59; ЗПМ=50,78 НР (31016 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (17112 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1,6 <i>(8/0,05) / 100</i>	16072,42 13514,82	2557,6 816,92			25716	21624	4092 1307		29,67	47,47	
H	1. 12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолокнистые, (м2)	103 164,8											
15	ФССЦ-12.2.05.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8,24 <i>164,8*0,05</i>	3128,11		3128,11		25776			25776			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
16	ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-050-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,58; ЗПМ=50,78; МАТ=2,62 НР (2955 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (1630 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	1,26 126 / 100	1768,7 1718,63	50,07 14,6				2229	2166	63 18		3,9675	5	
Уд	1. 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм, (м2)	122,4 154,2	12,19		12,19		1879,7			1879,7				
17	ФССЦ-12.1.02.10-0096 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная (10 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	15,42 (154,2) / 10	455,68		455,68		7027			7027				
Устройство кровли															
18	ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-017-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,8; ЗПМ=50,78; МАТ=9,26 НР (83977 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (40874 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	4,67 467 / 100	16113,72 12260,45	3513,71 1387,56	339,56		75251	57256	16409 6480	1586	27,945	130,5		
Н	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	1,53 7,145												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(на 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-017-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,39; ЗПМ=50,78</i> <i>НР (113306 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (55149 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	19450,26 17659,25	1791,01 755,35				90833	82469	8364 3527		40,25	187,97	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	3,57 16,67												
20	ФССЦ-04.3.01.09-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	23,815 <i>7,145+16,67</i>	7947,64		7947,64		189273			189273				
21	ФЕР06-03-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР06-03-004-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=24,47; ЗПМ=50,78; МАТ=6,57</i> <i>НР (6262 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3479 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,86395 <i>1,85*467/1000</i>	8809,83 6002,04	931,39 276,12	1876,4		7611	5185	805 239	1621	13,34	11,53		
H	1. 08.4.03.03	Арматура, (т)	1 0,864												
22	ФССЦ-08.4.02.03-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,864	60260,5		60260,5		52065			52065				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78; МАТ=20,07 НР (3132 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1525 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	1,63 <i>163 / 100</i>	1529,11 1428,97	100,14 29,2			2492	2329	163 48		3,22	5,25	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (м)	0,045 0,0734	2000		2000		146,8			146,8			
24	ФССЦ-01.2.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	57,05 <i>0,35*1,63*100</i>	135,54		135,54		7733			7733			
25	ФЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов: в два слоя (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,21; ЗПМ=50,78; МАТ=10,94 НР (49967 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (24320 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	10561,19 7882,43	684,07 238,03	1994,69		49321	36811	3195 1112	9315	16,514	77,12	
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 532,4											
Н	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 541,7											
26	ФССЦ-12.1.02.03-0192 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Техноэласт: ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	532,4	271,44		271,44		144515			144515			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
27	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	541,7	241,21		241,21		130663			130663			
Отделка парапетов														
28	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85 НР (11247 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (5474 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,1755 (27*0,65) / 100	49787,06 48418,12	595,68 222,8	773,26		8738	8497	105 39	136	111,78	19,62	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,57 0,1	11200		11200		1120			1120			
29	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	17,55 0,1755*100	550,32		550,32		9658			9658			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78; МАТ=20,07 НР (192 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (94 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	1529,11 1428,97	100,14 29,2			153	143	10 3		3,22	0,32	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (м)	0,045 0,0045	2000		2000		9			9			
31	ФССЦ-01.2.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	3,5 <i>0,35*0,1*100</i>	135,54		135,54		474			474			
32	ФЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,21; ЗПМ=50,78; МАТ=10,94 НР (2996 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1458 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,28 <i>28 / 100</i>	10561,19 7882,43	684,07 238,03	1994,69		2957	2207	192 67	558	16,514	4,62	
H	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 31,92											
H	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 32,48											
33	ФССЦ-12.1.02.03-0192 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Техноэласт: ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	31,92	271,44		271,44		8664			8664			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	32,48	241,21		241,21		7835			7835			
35	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж костыля. (т) 1 023,09 = 11 068,09 - 1 x 10 045,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-01-044-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,33; ЗПМ=50,78; МАТ=10,42 НР (692 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (405 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,01845 (45*0,41)/1000	33414,45 25459,34	4027,19 691,88	3927,92		616	470	74 13	72	49,105	0,91	
Уд	1. 07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	1 0,0185	10045		10045		185,83			185,83			
36	ФССЦ-08.3.07.01-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 40х3 мм, марка СтЗсп (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,01845	54500,46		54500,46		1006			1006			
Примыкания к вентшахтам и тех.выходам														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
37	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-004-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21; ЗПМ=50,78; МАТ=12,81 НР (5856 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (2850 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,225 22,5 / 100	26906,64 19031	1945,13 719,17	5930,51		6054	4282	438 162	1334	40,825	9,19	
H	1.12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые, (м2)	252 56,7											
38	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЭКП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28,35 56,7/2	271,44		271,44		7695			7695			
39	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Техноэласт: ЭПП (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	28,35	241,21		241,21		6838			6838			
Штучные элементы и материалы														
40	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-06-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,58; ЗПМ=50,78; МАТ=10,12 НР (188 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (158 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,008 2*4/1000	25815,24 23212,81	1772,99 242,47	829,44		207	186	14 2	7	53,59	0,43	
H	1.07.2.07.13	Конструкции стальные, (т)	1 0,008											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	ФССЦ-19.2.03.05-0018 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Решетки с горизонтальными или вертикальными жалюзи: размером 600x300 мм (шт) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	1059,86		1059,86		4239			4239			
42	ФЕР07-01-044-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (т) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР07-01-044-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,33; ЗПМ=50,78; МАТ=10,42</i> <i>НР (2895 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1695 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,07722 <i>(99*0,46+99*0,32)/1000</i>	138083,35 25459,34	4027,19 691,88	108596,8		10663	1966	311 53	8386	49,105	3,79	
43	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00</i> <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85</i> <i>НР (18574 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (9040 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,2898 <i>(69*0,42) / 100</i>	49787,06 48418,12	595,68 222,8	773,26		14428	14032	173 65	223	111,78	32,39	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,57 0,1652	11200		11200		1850,24			1850,24			
44	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	28,98 <i>0,2898*100</i>	550,32		550,32		15948			15948			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	ФЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-04-004-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,84; ЗПМ=50,78; МАТ=7,63 НР (2626 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (1541 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	0,06 <i>6 / 100</i>	32268,9 30646,75	1177,4 372,6	444,75		1936	1839	71 22	26	64,2045	3,85	
H	1. 18.1.02.01	Задвижки, (шт)	0											
H	2. 23.1.02.07	Крепления, (кг)	0											
H	3. 24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, (м)	99,8 5,988											
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам, (шт)	0											
46	ФССЦ-24.3.02.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	5,988	146,28		146,28		876			876			
47	ФЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) <i>126,88 = 128,87 - 0,033 x 60,23</i> <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-01-017-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=28,63; ЗПМ=43,58; МАТ=9,72 НР (832 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (526 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,6 <i>6 / 10</i>	2564,92 1093,55	618,05 157,98	853,32		1539	656	371 95	512	2,53	1,52	
Уд	1. 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм, (кг)	0,033 0,0198	60,23		60,23		1,19			1,19			
H	2. 12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена, (м)	11 6,6											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	3. 14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов, (л)	0	269,51		269,51								
48	ФССЦ-12.2.07.05-0156 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 25 мм, диаметром 114 мм (10 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,66 <i>(6,6) / 10</i>	5723,86		5723,86		3778			3778			
49	Прайс-лист	Переход чугун-пластик Ду 110 (шт) <i>МАТ=(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1</i>	3	64,23 <i>(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i>		64,23 <i>(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i>		193			193			
50	ФССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (шт)	3	68,67		68,67		206			206			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								925206	242118	34850 13252	648238		541,48	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 14, 16, 15, 17-20, 23-34, 37-39, 43-44, 21-22, 35-36, 42, 40-41, 45-50))								1078790	282309	40636 15452	755845		631,36	
Накладные расходы								336711						
Сметная прибыль								167330						
Итого по разделу 2 Устройство кровли								1582831					631,36	
Раздел 3. Заделка проемов мусоропроводов														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	ФЕР06-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (100 м2) 975,08 = 2 084,11 - 0,32 x 1 100,00 - 0,42 x 1 056,00 - 5,44 x 57,63 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-03-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=17,63; ЗПМ=50,78; МАТ=10,22 НР (646 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (359 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0128 <i>(0,64*2) / 100</i>	46292,42 43475,4	858,36 306,58	1958,66		593	556	11 4	26	101,2	1,3	
Уд	1. 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,32 0,0041	1100		1100		4,51			4,51			
Уд	2. 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,42 0,0054	1056		1056		5,7			5,7			
Уд	3. 11.2.13.04-0012	Щиты из досок, толщина 40 мм, (м2)	5,44 0,0696	57,63		57,63		4,01			4,01			
52	ФССЦ-01.6.01.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,28 0,0128*100	272,36		272,36		349			349			
53	ФЕР11-01-008-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-008-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,02; ЗПМ=50,78 НР (770 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (425 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,4 0,2*2	1807,7 1096,11	711,59 326,9			723	438	285 131		2,53	1,01	
Н	1. 02.2.01.03	Гравий керамзитовый, (м3)	1,1 0,44											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	ФССЦ-02.2.01.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,44	2686,83		2686,83		1182			1182			
55	ФЕР11-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР11-01-002-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,92; ЗПМ=50,78; МАТ=27,28</i> <i>НР (242 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (134 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	0,1 0,05*2	1999,73 1791,04	3,28	205,41		200	179		21	4,209	0,42	
H	1. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	1,02 0,102											
56	ФССЦ-04.1.02.01-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,102	5591,62		5591,62		570			570			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								3617	1173	296 135	2148		2,73	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 51, 56, 52-55))								4217	1367	345 158	2505		3,19	
Накладные расходы								1658						
Сметная прибыль								917						
Итого по разделу 3 Заделка проемов мусоропроводов								6792					3,19	
Раздел 4. Ограждение кровли														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,74; ЗПМ=50,78; МАТ=5,89 НР (2893 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1408 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,648 (18*3,6) / 100	4303,08 3052,41	1136,35 335,78	114,32		2788	1978	736 218	74	6,785	4,4	
Н	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0,3 0,1944											
58	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные перил (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,53622 (3*1,82+3*0,79+2*7,2+7,56) *18/1000	82434,11		82434,11		44203			44203			
59	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 НР (487 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (340 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,212134 ((0,198+0,08+0,0144*28,3+0,493)*18) / 100	2504,52 2256,46	157,46 27,93	90,6		531	479	33 6	19	4,899	1,04	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0038	14312,87		14312,87		54,39			54,39			
60	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	3,8 0,0038*1000	197,85		197,85		752			752			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								48274	2457	769 224	45048		5,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 57-58, 60, 59))								56287	2865	896 261	52526			6,34	
Накладные расходы								3380							
Сметная прибыль								1748							
Итого по разделу 4 Ограждение кровли								61415						6,34	
Раздел 5. Будка выхода на кровлю															
Набетонка															
Люк															
123	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР09-04-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,66; ЗПМ=50,78; МАТ=9,04 НР (1520 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1272 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	1 1*1	2085,14 1390,43	462,2 125,05	232,51		2085	1390	462 125	233	2,76	2,76		
H	1. 01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0												
H	2. 07.1.01.03	Блоки дверные металлические, (м2)	1 1												
62	ФССЦ-01.7.04.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	89,86		89,86		90			90				
63	ФССЦ-01.7.04.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	393,32		393,32		393			393				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	ФССЦ-11.2.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	5601,99		5601,99		5602			5602			
Обшивка выхода на кровлю														
65	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) <i>994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР15-02-041-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=22,38; ЗПМ=45,92; МАТ=10,71 НР (1752 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (832 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,073 <i>7,3 / 100</i>	27239,97 20770,44	42,24 33,87	6427,29		1989	1516	3 2	470	53,0265	3,87	
Уд	1. 07.2.06.03-0116	<i>Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм, (м)</i>	121,5 8,87	6,91		6,91		61,29			61,29			
Уд	2. 07.2.06.03-0199	<i>Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм, (м)</i>	229,5 16,75	8,06		8,06		135,01			135,01			
66	ФССЦ-07.2.06.03-0112 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	24,5	72,6		72,6		1779			1779			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
124	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	7,6 <i>76 / 10</i>	523,68		523,68		3980			3980			
68	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 8x60 (шт) <i>МАТ=30,9/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1</i>	76	33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		2535			2535			
70	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-05-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=24,06; ЗПМ=45,92; МАТ=5,56 НР (1040 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (870 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,073	14855,52 <i>13989,37</i>	791,87 <i>219,27</i>	74,28		1084	1021	58 <i>16</i>	5	34,385	2,51	
H	1.08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
71	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8,395 <i>0,073*100*1,15</i>	546,53		546,53		4588			4588			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
72	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85</i> <i>НР (2018 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (982 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0315 <i>((6*0,1+6*0,345+4*0,12)/100)</i>	87133,46 48418,12	595,68 222,8	38119,66			2745	1525	19 7	1201	111,78	3,52	
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								26870	5452	542 150	20876			12,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 123, 70, 62-64, 124, 71, 65-66, 68, 72))								31330	6357	631 174	24342			14,75	
Накладные расходы								6329							
Сметная прибыль								3956							
Итого по разделу 5 Будка выхода на кровлю								41615						14,75	
Раздел 6. Люк выхода на чердак															
73	ФЕР09-04-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Монтаж люка противопожарного (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР09-04-003-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=39,86; ЗПМ=50,78; МАТ=7,81</i> <i>НР (1821 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1525 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	1,62 <i>0,9*0,9*2</i>	18513,98 1111,29	21,92 10,16	17380,77		29993	1800	36 16	28157	2,2425	3,63		
74	ФЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР15-02-036-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=36,22; ЗПМ=50,78; МАТ=9,79</i> <i>НР (1886 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (895 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,026 <i>(1,3*2) / 100</i>	110741,71 61649,71	2410,44 1203,49	46681,56		2879	1603	63 31	1213	132,25	3,44		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75	ФЕР15-04-019-07 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР15-04-019-07 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=29,83; ЗПМ=50,78; МАТ=24,5 НР (213 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (101 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,026	7171,78 7019,9	151,39 44,43	0,49		186	183	3 1		14,881	0,39	
H	1. 14.3.02.01	Краска акриловая, (т)	0,038 0,001											
H	2. 14.4.01.02	Грунтовка, (т)	0,013 0,0003											
76	ФССЦ-14.4.01.02-0026 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, (кг)	0,3 <i>0,0003*1000</i>	102,81		102,81		31			31			
77	ФССЦ-14.3.02.01-0313 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Краска фасадная, АКРИАЛ (т) <i>(МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,001	84961,84		84961,84		85			85			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								33174	3586	102 48	29486		7,46	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 73-75, 77, 76))								38681	4181	119 56	34381		8,7	
Накладные расходы								3919						
Сметная прибыль								2521						
Итого по разделу 6 Люк выхода на чердак								45121					8,7	
Раздел 7. Вентиляционные шахты, зонты														
Обрамление вентиляционных шахт ВШ1														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
78	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Обрамление вентшахт угловой сталью (т) 464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-23-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=34,02; ЗПМ=50,78; МАТ=9,5 НР (3242 руб.): 86% от ФОТ СП (2337 руб.): 62% от ФОТ	0,15882 ((8,28+21,94+2,36+11,26+2,62+6,48)*3)/1000	21244,48 20041,85	746,06 319,41	456,57		3374	3183	118 51	73	44	6,99	
Уд	1. 08.3.07.01-0004	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм, (т)	0,05 0,0079	5650		5650		44,64			44,64			
Уд	2. 08.3.08.02-0011	Уголок горячекатаный, марка стали Стбсп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм, (т)	0,98 0,1556	6102		6102		949,47			949,47			
79	ФССЦ-08.3.08.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм (т)	0,09774 ((8,28+21,94+2,36)*3)/1000	47245,27		47245,27		4618			4618			
80	ФССЦ-08.3.07.01-0052 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, размер 50x5 мм (т)	0,06108 (((11,26+2,62+6,48)*3)/1000	51475,75		51475,75		3144			3144			
81	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) 77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,24; ЗПМ=50,78; МАТ=3,38 НР (291 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (203 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0876 (((0,47+1,14+0,28+0,57+0,13+0,33)*3) / 100	3447,58 3302,35	106,49 13,96	38,74		302	289	9 1	4	6,1065	0,53	
Уд	1. 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021, (т)	0,009 0,0008	15620		15620		12,5			12,5			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
82	ФССЦ-14.4.01.09-0406 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: эпоксидная "Виникор-061" (кг)	0,8 <i>0,0008*1000</i>	784,9		784,9		628			628			
83	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) <i>34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87</i> <i>(За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);</i> <i>МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78;</i> <i>ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85</i> <i>НР (200 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (140 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,0876	2504,52 2256,46	157,46 27,93	90,6		219	198	14 2	7	4,899	0,43	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0016	14312,87		14312,87		22,9			22,9			
84	ФССЦ-14.4.04.13-0202 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмаль "Виникор-62" (кг)	1,6 <i>0,0016*1000</i>	197,85		197,85		317			317			
85	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78;</i> <i>ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85</i> <i>НР (10251 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4990 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,159945 <i>((4,3+7.9*0.085+2.4*0.15)*3) / 100</i>	87133,46 48418,12	595,68 222,8	38119,66		13937	7744	95 36	6098	111,78	17,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
86	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	3,40395 <i>(7.9*0.085+2.4*0.15)*3*1,1</i>	550,32		550,32		1873			1873			
87	ФССЦ-08.3.09.04-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	14,835 <i>(4,3*3)*1.15</i>	389,4		389,4		5777			5777			
Обшивка вентиляционных шахт ВШ1														
88	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) <i>994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР15-02-041-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=22,38; ЗПМ=45,92; МАТ=10,71 НР (4611 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2189 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,192 <i>(6,4*3) / 100</i>	27239,97 <i>20770,44</i>	42,24 <i>33,87</i>	6427,29		5230	3988	8 <i>7</i>	1234	53,0265	10,18	
Уд	1.07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75x40x0,6 мм, (м)	121,5 <i>23,33</i>	6,91		6,91		161,21			161,21			
Уд	2.07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75x50x0,6 мм, (м)	229,5 <i>44,06</i>	8,06		8,06		355,12			355,12			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89	ФССЦ-07.2.06.03-0112 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	63 21*3	72,6		72,6		4574			4574			
125	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	12,6 (42*3) / 10	523,68		523,68		6598			6598			
91	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР09-05-001-01 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=24,06; ЗПМ=45,92; МАТ=5,56 НР (2736 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (2290 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,192	14855,52 13989,37	791,87 219,27	74,28		2852	2686	152 42	14	34,385	6,6	
H	1.08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
92	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	22,08 0,192*100*1,15	546,53		546,53		12067			12067			
93	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 10х60 (шт) <i>МАТ=(30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1	126 1,26*100	48,23 (30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02		48,23 (30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02		6077			6077			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
95	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85</i> <i>НР (1038 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (505 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0162 <i>(3,6*0,15*3) / 100</i>	87133,46 48418,12	595,68 222,8	38119,66		1412	784	10 4	618	111,78	1,81	
96	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1,782 <i>0,0162*100*1,1</i>	550,32		550,32		981			981			
Зонт ЗН1														
97	ФЕР20-02-010-08 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР20-02-010-08 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,2; ЗПМ=50,78; МАТ=8,9</i> <i>НР (13576 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (7966 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	6	1792,17 1572,63	143,98 31,1	75,56		10753	9436	864 187	453	3,496	20,98	
H	1.19.1.01.11	Крепления, (кг)	0											
H	2.19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем, (шт)	1 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
98	ФССЦ-07.2.07.12-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,822 ((28*0,45+67,9+30,2+5,3+21)*6)/1000	110832,5		110832,5		91104			91104			
99	ФССЦ-01.7.15.02-0091 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8 (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	2,376 12*0,033*6	122,28		122,28		291			291			
100	ФССЦ-01.7.15.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,432 12*0,006*6	117,2		117,2		51			51			
101	ФССЦ-01.7.15.11-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм (кг) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,288 24*0,002*6	129,7		129,7		37			37			
102	ФССЦ-01.7.04.09-0011 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Петли приварные разъемные (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	72 12*6	44,59		44,59		3210			3210			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 НР (863 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (602 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,3768 ((0,64+2,9+1,57+0,27+0,9)* 6) / 100	2504,52 2256,46	157,46 27,93	90,6		944	850	59 11	35	4,899	1,85	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0068	14312,87		14312,87		97,33			97,33			
104	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	6,8 0,0068*1000	197,85		197,85		1345			1345			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								181715	29158	1329 341	151228		67,25	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 78-83, 103, 84-86, 95-96, 104, 87, 92, 88-89, 93, 125, 91, 97-102))								211879	33998	1549 397	176332		78,42	
Накладные расходы								36810						
Сметная прибыль								21222						
Итого по разделу 7 Вентиляционные шахты, зонты								269911					78,42	
Раздел 8. Водосточная система														
105	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) 1 651,94 = 5 347,94 - 0,33 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-009-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,67; ЗПМ=50,78; МАТ=6,14 НР (12218 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (5947 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,66 66 / 100	23004,76 13847,68	600,19 203,75	8556,89		15183	9139	396 134	5648	31,97	21,1	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,33 0,2178	11200		11200		2439,36			2439,36			
106	ФССЦ-08.1.02.07-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	22 0,66*100/3	1062,8		1062,8		23382			23382			
107	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-035-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78; МАТ=9,43 НР (6017 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (2929 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	68	140,71 67,16		73,55		9568	4567		5001	0,138	9,38	
Н	1. 08.1.02.07	Труба водосточная, (м)	1 68											
Н	2. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	2 136											
108	ФССЦ-08.1.02.07-0118 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	68	476,46		476,46		32399			32399			
109	ФССЦ-08.1.02.07-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	68	207,68		207,68		14122			14122			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
110	ФЕР12-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-035-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78</i> <i>НР (532 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (259 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4	101,03 101,03				404	404			0,207	0,83	
H	1. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 4											
111	ФССЦ-08.1.02.07-0008 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	861,23		861,23		3445			3445			
112	ФЕР12-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-035-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78</i> <i>НР (1062 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (517 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	12	67,16 67,16				806	806			0,138	1,66	
H	1. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 12											
113	ФССЦ-08.1.02.07-0069 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	12	342,06		342,06		4105			4105			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-20 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,54; ЗПМ=50,78; МАТ=12,08 НР (558 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (310 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,003 0,3 / 100	220647,64 142283,12	48131,42 19162,47	30233,1		662	427	144 57	91	324,3	0,97	
Н	1. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	102 0,306											
115	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3)	0,306	7236,51		7236,51		2214			2214			
116	Тех. часть (Приложение 15)	Надбавка по морозостойкости до F200 (м3) МАТ=7236,51*2% от 1	0,306	144,73 7236,51*2% от 1		144,73 7236,51*2% от 1		44			44			
117	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автовышка (маш.-ч) НР (4934 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (2846 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	5,935 (9,38+0,83+1,66)/2	2106,92	2106,92 685,53			12505		12505 4069				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								118839	15343	13045 4260	90451		33,94	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 105-113, 126, 115-								138567	17890	15211 4966	105466		39,57	
Накладные расходы								25321						
Сметная прибыль								12807						
Итого по разделу 8 Водосточная система								176695					39,57	
Раздел 9. Стремянка С1														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
118	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-029-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,62; ЗПМ=50,78; МАТ=9,4 НР (1031 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (863 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,04582 (2*11,78+2*0,57+4*3,28+2*4)/1000	36425,04 17450,54	18142,69 4981,52	831,81		1669	800	831 228	38	36,5585	1,68	
H	1. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	1 0,0458											
119	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0458	79728,41		79728,41		3652			3652			
120	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер забивной М8 (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	2,63		2,63		11			11			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 НР (90 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (63 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0396	2504,52 2256,46	157,46 27,93	90,6		99	89	6 1	4	4,899	0,19	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0007	14312,87		14312,87		10,02			10,02			
122	ФССЦ-14.4.04.13-0202 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Эмаль "Виникор-62" (кг)	0,7 0,0007*1000	197,85		197,85		138			138			
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								5569	889	837 229	3843		1,87	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 118-122))								6493	1037	976 267	4480		2,18	
Накладные расходы								1121						
Сметная прибыль								926						
Итого по разделу 9 Стремянка С1								8540					2,18	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								1529038	439601	98119 24978	991318		997,43	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 11, 115-117, 2-4, 7, 15, 17-20, 23-34, 37-39, 43-44, 57-58, 60, 72, 84-86, 95-96, 104-113, 122, 5, 41, 62-64, 124, 71, 125, 6, 8-9, 40, 123, 70, 73, 91, 118-120, 10, 12-14, 16, 52-55, 21-22, 51, 56, 126, 35-36, 42, 45-46, 97-102, 47-48, 87, 92, 49-50, 59, 81-83, 103, 121, 65-66, 68, 74-75, 77, 88-89, 93, 76, 78-80))								1782857	512575	114406 29124	1155876		1162,99	
Накладные расходы								601412						
Сметная прибыль								306980						
Итого по смете:														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								125689					94,36	
Кровли								1962127					870,3	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Деревянные конструкции							32369					1,84	
	Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							5896					5,97	
	Прокладка и монтаж сетей связи							21410					17,94	
	Строительные металлические конструкции							66987					22,19	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							2642					1,54	
	Погрузо-разгрузочные работы							25293						
	Перевозка грузов автотранспортом							7930						
	Полы							89727					62,85	
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							83325					16,09	
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве							20012					5,48	
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							151940					28,95	
	Теплоизоляционные работы							28364					1,77	
	Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							465						
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							6453					4,71	
	Отделочные работы							42020					20,85	
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							36						
	Проемы (ремонтно-строительные)							18564					8,15	
	Итого							2691249					1162,99	
	В том числе:													
	Материалы							1155876						
	Машины и механизмы							114406						
	ФОТ							541699						
	Накладные расходы							601412						
	Сметная прибыль							306980						
	ВСЕГО по смете							2691249					1162,99	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)