



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2021

№ 507

г. Оха

Об утверждении видов работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и периодичность их выполнения по категориям содержания

На основании части 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации, в соответствии с решением собрания муниципального образования городской округ «Охинский» от 26.09.2020 № 6.14-4 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к многоквартирным домам и социальным учреждениям, проездов и подъездов к садово-огородническим товариществам в границах муниципального образования городской округ «Охинский», руководствуясь статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить виды работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования городской округ «Охинский» и периодичность их выполнения по категориям содержания (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и разместить на официальном сайте муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», первого заместителя главы администрации муниципального образования городской округ «Охинский» Рычкову Н.А.

**Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»**

Е.Н. Касьянова

**ВИДЫ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ
ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ПО
КАТЕГОРИЯМ СОДЕРЖАНИЯ**

№ п/п	Наименование конструктивных элементов и дорожных сооружений/виды работ	Периодичность работ по категориям содержания (количество воздействий) за год
1	2	3
	Полоса отвода, земляное полотно, система водоотвода, дорожные одежды	
1	Очистка проезжей части дорог (включая проезжую часть мостов), обочин, откосов, разделительных полос от мусора, грязи и посторонних предметов после зимнего периода механизированным и ручным способом с погрузкой в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне твердых бытовых отходов (ТКО)	1 раз
2	Очистка грязи под барьерным (дорожным) ограждением вручную с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО	1 раз
3	Мойка дорожного покрытия после зимнего периода	1 раз
4	Планировка откосов насыпей и выемок, исправление повреждений с добавлением грунта и укрепление засевом трав	до 8 раз
5	Восстановление, прочистка, профилирование, укрепление стенок и дна кюветов и водоотводных канав	до 20% от протяженности
6	Устранение дефектов укрепления кюветов и водоотводных и нагорных канав	до 8,5% от площади
7	Устранение повреждений ливневой канализации, быстроток, лотков и т.д.	до 20% от протяженности

8	Устранение мелких повреждений дождеприемных и смотровых приспособлений (замена люков, дефектных решеток и плит перекрытий)	до 10% от количества приспособлений
9	Ремонт водоотводных колодцев	по факту
10	Вывод люков смотровых колодцев до отметки проезжей части дороги	по факту
11	Устройство дренажных прорезей	до 50 прорезей на 100 км дорог
12	Поддержание элементов системы водоотвода в чистоте и порядке, в том числе:	
	- очистка ливневой канализации, дождеприемных колодцев, лотков	до 3 раз
	- промывка трубопроводов ливневой канализации	до 10% от протяженности
	- очистка водоотводных лотков и труб водой из шланга под давлением	до 5% от протяженности
	- прочистка дренажа шлангами	до 1% от протяженности
13	Устранение последствий размыва дорожного полотна	по факту
14	Подсыпка и уплотнение неукрепленных обочин дренирующим грунтом толщиной до 10 см	до 10% от площади
15	Подсыпка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин	до 20% от площади
16	Устранение деформаций и повреждений на укрепленных обочинах	до 5% от площади
17	Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м ²	по факту
18	Ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах	количество неустановленных съездов
19	Ликвидация последствий обвалов, осыпей, оползней земляного полотна	по факту
20	Засыпка щебнем провалов и ям в дорожном покрытии	по факту
21	Установка ограждений на колодцах и провалах дорожных покрытий	по факту
22	Устранение деформаций и повреждений дорожного покрытия, в том числе и на искусственных сооружениях (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов)	до 3,5% от площади
23	Заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях	до 150 п. м трещин на 1000 м ² покрытия

24	Заливка трещин на цементобетонных покрытиях	до 50 п. м на 1000 м ² покрытия
25	Восстановление деформационных швов покрытий	до 20% от длины швов
26	Устранение сколов и обломов плит цементобетонных покрытий	до 5 м ² на 1000 м ² покрытия
27	Замена, подъемка и выравнивание отдельных цементобетонных плит	до 5 м ² на 1000 м ² покрытия
28	Ликвидация колеи глубиной до 50 мм	до 50 п. м на 1 км дороги
29	Фрезерование или срезка гребней выпора и неровностей по колеям (полосам наката) с заполнением колеи черным щебнем или асфальтобетоном	до 100 п. м на 1 км дороги
30	Устройство изолирующего слоя из эмульсионно-минеральной смеси или мелкозернистой поверхностной обработки локальными картами для приостановки и предупреждения развития отдельных трещин на участках длиной до 100 м	до 100 п. м на участке
31	Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 100 м	до 10% от площади покрытия
32	Восстановление поперечного профиля проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня, гравия или других материалов с расходом до 300 м ³ на 1 километр	до 10% от площади
33	Восстановление поперечного профиля проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов	до 20% от площади
34	Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 100 м ²	до 1 м ² на 1000 м ² покрытия
35	Вырубка деревьев и кустарника, обрезка веток для обеспечения видимости с уборкой и утилизацией порубочных остатков	по факту
36	Ликвидация нежелательной растительности химическим способом	по факту
37	Очистка прилотовой части дорог, обочин, откосов, разделительных полос от мусора и посторонних предметов ручным способом с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО	до 50 раз
38	Очистка прилотовой части дорог от грязи ручным способом с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО	до 48

39	Очистка проезжей части дорог от мусора, пыли и грязи механизированным способом с увлажнением (мойка, подметание)	до 48 раз
40	Очистка проезжей части дорог от пыли и грязи (смета) подметально-уборочными машинами (ПУМ) с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО	до 120 раз
41	Обеспыливание водой проезжей части дорог с усовершенствованным покрытием, механизированный полив	до 120 раз
42	Обеспыливание водой проезжей части дорог с гравийным и щебеночным покрытием, механизированный полив	до 120 раз
43	Мойка моющейся полосы водой из шланга	до 6 раз
44	Посев трав на обочинах и разделительной полосе, укрепленных засевом трав	до 2% от площади
45	Механизированное скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода с уборкой и утилизацией	до 8 раз
46	Скашивание травы вручную в труднодоступных местах на обочинах, откосах, разделительной полосе, полосе отвода вокруг опор наружного освещения, дорожных знаков, бордюрного камня с уборкой и утилизацией	до 8 раз
47	Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий дорог, расположенных в населенных пунктах - планировка площадей механизированным способом	до 8 раз
48	Восстановление ровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий дорог, соединяющих населенные пункты (планировка площадей механизированным способом)	до 48 раз
49	Планировка щебеночных и гравийных обочин	до 8 раз
50	Срезка и планировка неукрепленных обочин	до 8 раз
51	Механизированная снегоочистка (подметание) плужно-щеточными механизмами проезжих частей улиц (включая проезжую часть мостов), заездных и парковочных карманов, съездов, разворотных площадок при отсутствии или выпадении снежных осадков до 5 см	до 140 раз
52	Расчистка от снежных заносов:	
	- расчистка проезжих частей улиц (включая проезжую часть мостов), съездов, заездных и парковочных карманов, разворотных площадок с формированием снежного вала	До 170 раз

	- устройство разрывов в валах (раздвигание снежного вала)	До 170 раз
	- расчистка полосы для складирования снега	До 170 раз
	- уборка снежных валов с обочин	До 170 раз
	- перекидка снежного вала с прилотовых частей улиц (на свободные территории)	До 170 раз
	- расчистка от снега автомобильных дорог с переходным и грунтовым покрытием	До 170 раз
	- расчистка валов снега на автомобильных дорогах с переходным и грунтовым покрытием	До 170 раз
	- перекидка валов снега шнекороторным снегоочистителем на автомобильных дорогах с переходным и грунтовым покрытием	До 170 раз
	- расчистка вручную прилотовой части дорог от снега	
53	Борьба с наледями (удаление снежно-ледяного наката механизированным способом)	до 15 раз
54	Очистка труб от снега и льда	1 раз
55	Приготовление противогололедных материалов	по расчету
56	Распределение противогололедных материалов	до 180 раз
57	Вывоз снега:	
	- механизированное сгребание валов снега в кучи для вывозки	По факту перед началом вывозки снега
	- ручная и механизированная погрузка и вывоз снега для утилизации в местах, отведенных для этих целей постановлением администрации города	до 75% от объема выпавшего снега
58	Утилизация снежных масс в местах, отведенных для этих целей постановлением администрации города:	
	- выгрузка снега на площадки	по факту
	- перемещение снега с помощью специализированной техники	по фактическому выполнению работ
	- штабелевание и уплотнение снега	по фактическому выполнению работ
	- зачистка подъездных путей	по факту
	- погрузка остатков снеготаяния (мусора и различных отходов) на автотранспортные средства	по фактическому выполнению работ
	- вывоз остатков снеготаяния в места, отведенные для этих целей постановлением администрации города	по фактическому выполнению работ
	Искусственные и защитные дорожные сооружения	

59	Очистка ручным и механизированным способом от поросли и мусора конусов, откосов, подмостовых русел, берегоукреплений с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТКО	до 2 раз в год
60	Заделка трещин и мелких выбоин в покрытии в зоне деформационных швов у тротуаров и на тротуарах мостовых сооружений	до 20% от длины швов
61	Подкраска металлических элементов перил, ограждений	1 раз
62	Нанесение разметки на элементы мостовых сооружений	1 раз
63	Скашивание травы вручную в подмостовой зоне	до 6 раз
64	Исправление водоотводных трубок, лотков и изоляции в зоне примыкания к ним, исправление повреждений деформационных швов, тротуаров, перил и ограждений	по расчету
65	Устранение просадок до 10 см в зоне сопряжения моста с насыпью	по расчету
66	Нанесение на конструкции мостового сооружения соответствующей разметки	1 раз
67	Устранение повреждений деталей опорных частей и связей пролетных строений, а также смотровых приспособлений, устранение повреждений козырьков вдоль пролетов и сливов с горизонтальных поверхностей опор и пролетных строений	по мере необходимости
68	Локальная окраска (в том числе с удалением продуктов коррозии, зачисткой металла и нанесением грунтовок) элементов металлических конструкций пролетных строений и опор, окраска перил, ограждений и столбов освещения	1 раз в 2 года
69	Замена дефектных заклепок, подтяжка болтов, нейтрализация трещин в металле, восстановление узлов и стыков объединения стальных балок с железобетонными плитами и узлов ферм	по мере необходимости
70	Устранение локальных промоин в откосах насыпи конусов, регуляционных сооружениях и подходов, устранение размывов у опор	по мере необходимости
71	Исправление сопряжения мостового сооружения с насыпью, исправление положения переходных плит	по мере необходимости

72	Устранение мелких дефектов железобетонных конструкций, включая гидрофобизацию поверхности, заделку раковин, сколов и трещин, устранение проломов плит, разрушений диафрагм, продольных швов омоноличивания балок (арок), восстановление части элементов с добавлением арматуры и последующим бетонированием этого участка (консолей плит, торцов балок и т.д.)	по мере необходимости
73	Устранение дефектов или замена отдельных секций тротуаров, перил, ограждений, восстановление элементов лестничных сходов	по мере необходимости
74	Замена части покрытия, замена водоотводных трубок и лотков, восстановление изоляции на части мостового полотна, устранение дефектов системы водоотвода на искусственных сооружениях и подходах к ним, исправление или замена деформационных швов	по мере необходимости
75	Замена досок настила и тротуаров деревянных мостов	по расчету
76	Устранение дефектов оголовков труб и открылков устоев мостов; устранение локальных повреждений изоляции и стыков колец труб изнутри	по мере необходимости
77	Очистка тротуаров мостов и барьерных ограждений от грязи вручную с погрузкой, вывозкой и утилизацией на полигоне ТКО	до 12 раз
78	Механизированная мойка тротуаров мостов	до 6 раз
79	Мойка барьерных и перильных ограждений вручную	до 6 раз
80	Ручная расчистка пешеходной части (тротуаров) мостов в зимний период	до 20 раз
81	Механизированная и ручная расчистка подходов к мостам в зимний период	до 20 раз
	Элементы обустройства	
82	Очистка тротуаров, территорий автобусных остановок от мусора, грязи и посторонних предметов после зимнего периода механизированным и ручным способом с погрузкой в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО	1 раз
83	Очистка грязи под дорожным и барьерным ограждением после зимнего периода вручную с погрузкой вручную в транспортные средства, вывозом и утилизацией на полигоне ТКО	1 раз
84	Мойка тротуаров после зимнего периода	1 раз

85	Исправление, замена поврежденных или не соответствующих действующим стандартам секций дорожных и барьерных ограждений	по расчету
86	Установка недостающих дорожных и барьерных ограждений	по факту
87	Окраска дорожных и барьерных ограждений	1 раз
88	Замена отдельных разрушенных бордюров	по факту
89	Устранение повреждений (ремонт) бордюров	до 20% от протяженности
90	Срезка арматуры на бордюре	по факту
91	Освобождение проезжей части и земляного полотна от объектов, препятствующих проезду транспортных средств, уборка места дорожно-транспортного происшествия, проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности и организации движения	при необходимости
92	Замена поврежденных скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха	по факту
93	Установка недостающих скамеек на автобусных остановках и площадках отдыха	по факту
94	Замена поврежденных урн	по факту
95	Установка недостающих урн	по факту
96	Окраска урн и скамеек, въездных знаков	до 2 раз
97	Устранение отдельных повреждений (ремонт) скамеек и урн, въездных знаков	до 30% от общего количества
98	Очистка и мойка въездных знаков	до 2 раз
99	Подметание тротуаров вручную и механизированным способом с ручной и механизированной погрузкой смета в автотранспортное средство с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО	до 48 раз
100	Очистка тротуаров от пыли и грязи (смета) подметально-уборочными машинами (ПУМ) с вывозом и утилизацией смета на полигоне ТКО	до 14 раз
101	Механизированная мойка тротуаров	до 8 раз
102	Мойка тротуаров водой из шланга	1 раз
103	Устранение повреждений тротуаров, восстановление тротуарной плитки	до 5% от площади тротуаров
104	Механизированная снегоочистка (подметание) тротуаров при отсутствии или выпадении снежных осадков до 5 см	до 50 раз
105	Механизированная расчистка тротуаров с формированием снежного вала	до 45 раз

106	Перекидка снежного вала шнекороторным снегоочистителем	до 25 раз
107	Расчистка тротуаров (радиусы, пешеходные переходы) вручную	до 45 раз
108	Распределение противогололедных материалов на тротуарах	до 45 раз
109	Расчистка вручную барьерного и дорожного ограждения	1 раз
110	Очистка рекламных тумб вручную	1 раз
111	Ремонт основания рекламной тумбы	1 раз
112	Окраска рекламной тумбы	1 раз
113	Очистка территорий автобусных остановок и автобусных павильонов от грязи и мусора вручную с погрузкой в автотранспортное средство, вывозом на полигон ТКО и утилизацией	до 30 раз
114	Устранение мелких повреждений автобусных павильонов	до 50% от имеющегося количества
115	Мойка остановок общественного транспорта и автобусных павильонов	до 3 раз
116	Установка недостающих автобусных павильонов	по факту
117	Замена существующих автобусных павильонов	до 20% от имеющихся в наличии
118	Окраска автобусных павильонов	1 раз
119	Расчистка от снега и сколка льда на посадочных площадках автобусных остановок (ручная с применением механизмов)	до 70 раз
120	Ручные работы по ликвидации ледяных образований в лотковых частях заездных карманов автобусных остановок	до 70 раз
121	Установка (сбор) урн и скамеек	1 раз
122	Уборка мусора из урн (погрузка мусора вручную в специализированный транспорт, вывоз на полигон ТКО и утилизация)	до 185 раз
123	Протирка внешней поверхности урн	до 7 раз
124	Очистка и мойка стоек, дорожных знаков, катафотов, сигнальных столбиков, светоотражающих щитков на дорожном ограждении	до 8 раз
125	Замена дорожных знаков	по факту
126	Замена стоек дорожных знаков	по факту
127	Подсыпка и планировка берм дорожных знаков	по факту
128	Нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки, в том числе на элементах дорожных сооружений, с удалением остатков старой разметки	до 2 раз

129	Очистка и мойка буферов перед дорожным ограждением	до 8 раз
130	Замена светоотражающих элементов на ограждениях и столбиках, замена светоотражающих щитков на дорожном ограждении и буферов перед дорожным ограждением	по факту
131	Установка недостающих дорожных знаков	в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети
132	Устройство (монтаж, демонтаж) недостающих искусственных дорожных неровностей (ИДН) и дорожных знаков к ним	в соответствии с Проектом организации дорожного движения и обустройства улично-дорожной сети
133	Ремонт искусственных дорожных неровностей (ИДН), в том числе замена звеньев, обслуживание анкерных креплений, покрытие металлоконструкций антикоррозионным лакокрасочным материалом	по факту
	Прочие работы	
134	Разработка проектов организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и разметки	1 раз в три года
135	Организация временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам и искусственным сооружениям в установленном порядке, установка и уход за временными дорожными знаками	при необходимости
136	Содержание площадок для временного складирования снежных масс	по расчету
137	Повторная диагностика, обследование и оценка технического состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений	1 раз
138	Обследование и испытание искусственных сооружений	при необходимости

Примечание: числовое значение периодичности выполнения работ, указанное с предлогом "до", включается в количество воздействий.