

Общество с ограниченной ответственностью
"Проектно-строительная компания"Перспектива"
Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по
адресу: г. Оха, ул. Энтузиастов, 3

Сметная документация

Генеральный директор  Голованов А.С.
ГИП Секерин Д.С.



г. Хабаровск 2019

Пояснительная записка к сводному сметному расчету.

**Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
ул.Энтузиастов,3 в г. Оха**

Территориальный район – Сахалинская область, г.Оха.

Условия производства работ – капитальный ремонт

Исходными данными для составления сметы является проект : 04.2019-29/2-Р-АС
Сводный сметный расчет составлен в соответствии с МДС 81-35.2004 в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г.

Локальная смета составлена на основе сметно-нормативной базы ценообразования 2001г. базисно-индексным методом согласно требований МДС 81-35.2004.

Стоимость строительных работ определена по ФЕР-2001, ФССЦ – 2001.

Стоимость материалов, не учтенных ценниками, принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции, прейскурантам оптовых цен и прайс-листам фирм-производителей с учетом мониторинга цен на материальные ресурсы и составление конъюнктурного анализа.

Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 "Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6) (ред. от 31.08.2004, с изм. от 17.03.2011).

Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-25.2001 «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» с учетом приложения 1 письма Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству №АП-5536/06 от 18.11.2004г.

Резерв на непредвиденные расходы принят согласно МДС 81.35-2004 в размере 2% для объектов социальной сферы.

Индексы изменения сметной стоимости к уровню базы 2001 года определены согласно приложений к письму Минстроя России, составляют на 3 квартал 2019 года для ФЕР-2001 Сахалинская область:

Сметная стоимость в текущих ценах составляет:

872,46тыс. руб. в т.ч.

Строительные работы - 870,77 тыс. руб.;

Прочие - 1,69 тыс. руб.

УТВЕРЖДАЮ

директор
Е.Е. Петрова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул.Энтузиастов,3 в г. Охе
(наименование стройки)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Демонтажные работы					
1	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных листов	100 м2	2,2	04.2019-29/2-Р-АС	
2	Разборка обрешетки кровли	100 м2	2,2	04.2019-29/2-Р-АС	
3	Разборка покрытия торцов карнизов из оцинкованной стали	100 м2	0,1	04.2019-29/2-Р-АС	
4	Демонтаж кобылки кровли	м3	2	04.2019-29/2-Р-АС	
5	Демонтаж ограждения	100 м	0,61	04.2019-29/2-Р-АС	
6	Утилизация мусора	1 т груза	6,16	04.2019-29/2-Р-АС	
Раздел 2. Общестроительные работы					
7	Устройство кровели из металлочерепицы "Монтерей"	м2	277,2	04.2019-29/2-Р-АС	
8	Устройство досок кобылки	м3	2	04.2019-29/2-Р-АС	
9	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс"	100 м2	2,73	04.2019-29/2-Р-АС	
10	Монтаж и ограждение кровли	100 м	0,62	04.2019-29/2-Р-АС	
11	Монтаж снегозадержателя	100 м	0,59	04.2019-29/2-Р-АС	
12	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,025	04.2019-29/2-Р-АС	
13	Окраска металлических поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0,05	04.2019-29/2-Р-АС	
14	монтаж кровельных лестниц	шт	1	04.2019-29/2-Р-АС	
15	Монтаж площадок с настилом	т	0,005	04.2019-29/2-Р-АС	
16	Облицовка стыков кровли и узлов примыкания	100 м2	0,178	04.2019-29/2-Р-АС	
17	Устройство слуховых окон	шт	1	04.2019-29/2-Р-АС	
18	Установка манжет с фланцем	шт	4	04.2019-29/2-Р-АС	

Составил: Инженер-сметчик

Афанасенко Е.К.

Проверил: ГИП

Секерин Д.С.



Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 872,46 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул.Энтузиастов,3 в г.Оха


(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	ЛСР 02-01-01	общестроительные работы	711,41				711,41
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			711,41				711,41
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
Итого по Главам 1-7			711,41				711,41
Глава 8. Временные здания и сооружения							
Итого по Главам 1-8			711,41				711,41
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	ЛСР09-01-01	утилизацию мусора				1,66	1,66
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"						1,66	1,66
Итого по Главам 1-9			711,41			1,66	713,07
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			711,41			1,66	713,07
Непредвиденные затраты							
4	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	14,23 2% от 711410	2% от 0	2% от 0	0,03 2% от 1660	14,26
Итого "Непредвиденные затраты"			14,23			0,03	14,26
Итого с учетом "Непредвиденные затраты"			725,64			1,69	727,33

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8
Налоги и обязательные платежи							
3	№ 303-ФЗ 3 августа 2018 г.	НДС - 20%	145,13 20% от 725640	20% от 0	20% от 0		145,13
Итого "Налоги и обязательные платежи"			145,13				145,13
Итого по сводному расчету			870,77			1,69	872,46

Составил инженер-сметчик:  Афанасенко Е.К.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП:  Секерин Д.С.
(должность, подпись, расшифровка)



" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул.Энтузиастов,3 в г. Охе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР 02-01-01
(локальная смета)

на общестроительные работы

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04.2019-29/2-Р-АС

Сметная стоимость строительных работ _____ 711,408 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 105,161 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 274,07 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2019 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-008-04 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=6,57; ЗПМ=43,58 НР (12367 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ (11891 руб.) СП (7135 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (11891 руб.)	100 м2	2,2	5606,1	5404,79	201,3		12333	11891	442	
2	ФЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-1-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=15,75; ЗПМ=43,58 НР (1056 руб.): 87% от ФОТ (1214 руб.) СП (789 руб.): 65% от ФОТ (1214 руб.)	100 м2	0,22	5871,63	5245,72	625,91	270,63	1292	1154	138	60
3	ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр58-3-1 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=6,8; ЗПМ=43,58 НР (269 руб.): 87% от ФОТ (309 руб.) СП (201 руб.): 65% от ФОТ (309 руб.)	100 м	0,1	3094,67	3093,31	1,36		309	309		

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФЕРр58-1-2 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕРр58-1-2 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=15,75; ЗПМ=43,58 НР (1563 руб.): 87% от ФОТ (1797 руб.) СП (1168 руб.): 65% от ФОТ (1797 руб.)</i>	100 м2	0,22	8390,75	7996,06	394,7	170,83	1846	1759	87	38
5	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно	Ограждение кровель перилами = Демонтаж ограждения <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,44; ЗПМ=43,58; МАТ=5,89 НР (1359 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (1203 руб.) СП (662 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1203 руб.)</i>	100 м	0,61	2405,69	1802,9	602,79	169	1467	1100	367	103
6	ФССЦпг-01-01-01-042 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой транспортерами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФССЦпг-01-01-01-042 3 квартал 2019 г. ЭМ=29,88 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	6,16	237,84		237,84		1465		1465	
7	ФССЦпг-03-21-01-008 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФССЦпг-03-21-01-008 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=25,09; ЗПМ=43,58 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	6,16	239,11		239,11		1473		1473	
Раздел 2. Общестроительные работы												
8	ФЕР12-01-023-01 <i>Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-023-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=19,9; ЗПМ=43,58; МАТ=4,3 НР (43550 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (38540 руб.) СП (21197 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (38540 руб.)</i>	100 м2	2,2	21578,5	16683,95	2536,26	834,01	47473	36705	5580	1835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ФССЦ-12.1.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Металлочерепица «Монтеррей» (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	268,4	378,77				101662			
10	Таблица цен п.1	Планка конька плоского 380 мм , 2м МАТ=359/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))	шт	17,5	387,54 359/1,2				6782			
11	Таблица цен п.2	Ветровая планка 400 мм , 2м МАТ=325/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))	шт	33,5	350,83 325/1,2				11753			
12	Таблица цен п.3	Карнизная планка 190 мм , 2м МАТ=208/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))	шт	36,5	224,53 208/1,2				8195			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Таблица цен п.4	<p>Снегодержатель трубчатый 3 м МАТ=2361/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))</p>	шт	20	2548,7 2361/1,2				50974			
14	Таблица цен п.5	<p>Ендова, 2м МАТ=468/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))</p>	шт	4	505,21 468/1,2				2021			
15	Таблица цен п.6	<p>Уплотнитель универсальный "Монтеррей" МАТ=80/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень))</p>	м	91	86,36 80/1,2				7859			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ФЕР12-01-034-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Устройство обрешетки: сплошной из досок (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-034-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,7; ЗПМ=43,58; МАТ=8 НР (2014 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (1782 руб.) СП (980 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1782 руб.)	100 м2	0,22	31966,49	7836,8	641,7	262,02	7033	1724	141	58
17	ФЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стропил = Устройство кобылки кровли (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-002-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=23,12; ЗПМ=43,58; МАТ=7,08 НР (23033 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ (20565 руб.) СП (11105 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (20565 руб.)	м3	2	25537,07	10032,92	903,41	249,5	51074	20066	1807	499
18	ФЕР26-02-018-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР26-02-018-02 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=6,44; ЗПМ=43,58 НР (1973 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ (2077 руб.) СП (1246 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (2077 руб.)	100 м2	2,73	808,11	760,78	47,33		2206	2077	129	
19	ФССЦ-14.2.06.01-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ТЕРМА» для древесины (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	кг	49	184,39				9035			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=18,66; ЗПМ=43,58; МАТ=5,77 НР (9734 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (8614 руб.) СП (4738 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (8614 руб.)	100 м2	0,178	100009,52	48200,53	510,35	191,21	17802	8580	91	34
21	ФССЦ-14.5.01-0134 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик силиконовый: для наружных швов <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	л	11	506,29				5569			
22	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ограждение кровель перилами <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-012-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,44; ЗПМ=43,58; МАТ=5,89 НР (2286 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (2023 руб.) СП (1113 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (2023 руб.)	100 м	0,62	4152,65	2961,91	1076,41	301,79	2575	1836	667	187
23	ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	т	0,186	105241,19				19575			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр <i>применительно</i>	Ограждение кровель перилами = Монтаж снегозадержателя <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР12-01-012-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,44; ЗПМ=43,58; МАТ=5,89</i> <i>НР (2176 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ (1926 руб.)</i> <i>СП (1059 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (1926 руб.)</i>	100 м	0,59	4152,65	2961,91	1076,41	301,79	2450	1748	635	178
25	Таблица анализа цен п.10	Снегозадержатель трубчатый 3 м <i>МАТ=1430/1,2</i> <i>(Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень);</i> <i>п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень);</i> <i>Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень)</i>	шт	20	1543,69 <i>1430/1,2</i>				30874			
26	ФЕР10-01-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство слуховых окон <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР10-01-003-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=22,01; ЗПМ=43,58; МАТ=10,83</i> <i>НР (3343 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ (2985 руб.)</i> <i>СП (1612 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ (2985 руб.)</i>	шт	1	5803,21	2834,12	537,87	150,9	5803	2834	538	151
27	ФССЦ-01.7.04.08-0091 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до: 1,5 м <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	компл.	1	103,94				104			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФССЦ-11.2.07.02-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: СГО 6-12, площадь 0,65 м2 (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	м2	0,64	1635,91				1047			
29	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-029-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,59; ЗПМ=43,58; МАТ=9,33 НР (144 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (167 руб.) СП (120 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (167 руб.)	т	0,01	25428,55	13260,52	11342,42	3420,16	254	133	113	34
30	Таблица цен п.7	Лестница кровельная Л-400x1800 МАТ=2040/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень)	шт	1	2202,18 2040/1,2				2202			
31	ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-030-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=16,92; ЗПМ=43,58; МАТ=9,33 НР (79 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (92 руб.) СП (66 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (92 руб.)	т	0,005	27132,14	15654,37	10652,16	2881,07	136	78	53	14
32	Таблица цен п.8	Переходной мостик МАТ=2128/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень)	шт	1	2297,17 2128/1,2				2297			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 <i>(п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=9,79; ЗПМ=43,58; МАТ=4,59 НР (76 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ (88 руб.) СП (53 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ (88 руб.)</i>	100 м2	0,05	3105,64	1741,06	73,55	11,98	155	87	4	1
34	ФЕР20-06-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно</i>	Установка клапанов воздушных: К-0.5 (Н-503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час (Монтаж :Манжета комбинированная № 4) <i>(Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР20-06-012-01 3 квартал 2019 г. ОЗП=43,58; ЭМ=18,93; ЗПМ=43,58; МАТ=9,49 НР (11964 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ (9888 руб.) СП (7020 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9888 руб.)</i>	шт	4	2736,76	2405,62	272,59	66,46	10947	9622	1090	266
35	Таблица цен п.9	Манжета комбинированная № 4 <i>МАТ=1120/1,2 (Приказ от 21.09.2015 № 51 Транспортные расходы ПЗ=1,27 (ОЗП=1,27; ЭМ=1,27 к расх.; ЗПМ=1,27; МАТ=1,27 к расх.; ТЗ=1,27; ТЗМ=1,27) (1-й уровень); п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (1-й уровень); Приказ от 21.09.2015 № 51 Заготовительно складские расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) (2-й уровень)</i>	шт	4	1209,04 <i>1120/1,2</i>				4836			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									432878	101703	14820	3458
Накладные расходы									116986			
Сметная прибыль									60263			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									31835			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									8493			
Кровли									296473			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Погрузо-разгрузочные работы								1465			
	Перевозка грузов автотранспортом								1473			
	Материалы								127793			
	Деревянные конструкции								97121			
	Теплоизоляционные работы								14460			
	Строительные металлические конструкции								799			
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								284			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								29931			
	Итого								610127			
	Поправочный коэффициент по зонам строительства к СМР (г.Оха) 610 127 * 1,166								711408			
	Справочно, в текущих ценах:											
	Материалы								316355			
	Машины и механизмы								14820			
	ФОТ								105161			
	Накладные расходы								116986			
	Сметная прибыль								60263			
	ВСЕГО по смете								711408			

Составил инженер-сметчик: Афанасенко Е.К. Афанасенко Е.К.

(должность, подпись, расщифровка)

Проверил ГИП: Секерин Д.С. Секерин Д.С.

(должность, подпись, расщифровка)



_____ 2019 г.

_____ 2019 г.

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу: ул.Энтузиастов,3 в г.Оха

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ЛСР09-01-01
(локальная смета)

на утилизацию мусора

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 04.2019-29/2-Р-АС

Сметная стоимость прочих _____ 3,355 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,000 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Утилизация строительного мусора												
1	ООО Альтаир, №19/П/329 от 07.05.2019г	Утилизация строительного мусора (2,1-2,3 т /м3)	м3	10,48	320,17				3355			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3355			
Итого по смете:												
Итого									3355			
В том числе:												
Материалы									3355			
ВСЕГО по смете									3355			

Составил инженер-сметчик: _____ Афанасенко Е.К.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил ГИП: _____ Секерин Д.С.

(должность, подпись, расшифровка)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЛЬТАИР»**

г. Оха

01 января 2019 года

П Р И К А З № 94

«Об утверждении тарифа на размещение строительных отходов и отходов, образующихся от демонтажа зданий, сооружений, отходов, образующиеся от реконструкции и ремонта автомобильных дорог, включая капитальный ремонт дорожного полотна в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить тариф на услуги по размещению строительных отходов и отходов, образующихся от демонтажа зданий, сооружений, а также отходов, образующихся от реконструкции и ремонта автомобильных дорог, включая капитальный ремонт дорожного полотна в размере **320 рублей 17 копеек** за 1 куб. метр.

Тариф на прием и размещение строительных отходов НДС не облагается, в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

2. Настоящий приказ вступает в силу с **01.01.2019 г.** и действует по **31.12.2019 г.**

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор ООО «Альтаир»



Н.Л. Бусова

(должность, подпись и Ф.И.О.)

М.П.

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по адресу:
ул.Энтузиастов,3 в г. Охе

**Таблица мониторинга цен
для расчета цены материалов и оборудования,
учтенных в сметной документации по прайсс-листам**

№п/п	Название материала	Основные характеристики	ссылка на книгу прайс-листов/цена продукции поставщиков (руб.), с НДС									
			Ед.изм.	л.	* № 1	л.	* № 2	л.	* № 3	Минимальная		
1	Планка конька плоского 380 мм , 2м		шт			359		459		455		359,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	Ремонт дома										
	№ 2	СтройКомплект										
	№ 3	МеталлКомплект										
2	Ветровая планка 400 мм , 2м		шт			325		403		387		325,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	Деловая сеть										
	№ 2	Фарпост										
	№ 3	ГрандЛайн										
3	Карнизная планка 190 мм , 2м		шт			208		222		375		208,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	МеталлКомплект										
	№ 2	ГрандЛайн										
	№ 3	Фарпост										
4	Снегодержатель трубчатый 3 м		шт			2361		2361		2361		2 361,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	ГрандЛайн										
	№ 2	Стройпортал										
	№ 3	Яндексмаркет										
5	Ендова, 2м		шт			468		551		520		468,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	СтройКомплект										
	№ 2	ЛеруаМерлен										
	№ 3	ЛинаСтрой										
6	Уплотнитель универсальный "Монтеррей"		шт			80		104		95		80,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика										
	№ 1	Максидом										
	№ 2	ЦКФС										
	№ 3	ГрандЛайн										
7	Лестница кровельная Л-400x1800		шт			2040		2340		2600		2 040,00

	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика							
	№ 1	СКИФ							
	№ 2	КровМарт							
	№ 3	РУУФ							
8	Переходной мостик		шт	2128		2660		2261	2 128,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика							
	№ 1	ТД Кровельный							
	№ 2	МеталлПрофиль							
	№ 3	Балтийский прфиль							
9	Манжета комбинированная № 4		шт	1120		1700		1370	1 120,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика							
	№ 1	РумКлимат							
	№ 2	Стройторг							
	№ 3	Кровельный проходки							
10	Снегозадержатель трубчатый 3 м		шт	1430		2361		2460	1 430,00
	* Номер поставщика, указанный в таблице	Наименование поставщика							
	№ 1	MSG							
	№ 2	Грандлайн							
	№ 3	Дом отделки							
	Дата сбора данных	май 2019 года							

Составил Инженер-сметчик

Проверил ГИП



Афанасенко Е.К.

Секерин Д.С.



Пн-Пт 9.00-19.00
Сб-Вс 9.00-17.30


+7 (4812) 62 00 00

E-mail:
zakaz@rd24.net

КАТАЛОГ

Главная | Стройматериалы | Кровельные материалы | Водосток | Кровельные материалы | Комплектующие для кровли

Планка конька плоского 150x150x2000мм, ПЭ0,4мм, RAL8017 (кори



Код: 120833

Планка конька плоского 150x150x2000мм, ПЭ0,4мм, R.

Цена за шт

на рассрочку и кредит



Адрес:
Новосибирск, ул.
Большевицкая, 16 магазин-
склад

8 (383) 380-11-81
8 (953) 780-11-81-W/App

Расчёт ст
Обратный

- Металлочерепица
- Ондулин
- Черепица гибкая
- Черепица Ондулин
- Черепица Ондувилла
- Комплектующие кровли
- Доборные для

КРОВЛЯ / Комплектующие кровли / Доборные для Металлочерепицы, Профнастила / Планка конька плоское Окрашенная 2 м

Планка конька плоского Окрашенная 2 м



★★★★★

В наличии

Быстрая доставка Удобная оплата Гаран

Акция! Лето короткое производство быстрое! Профнастил за 1 день!

Хабаровский край г. Хабаровск,
ул. Суворова, д. 86

Ваш регион: Хабаровский край?

Да

Нет, изменить регион

Шоу-рум
Палитра цветов

Кабинет дил
Скачать пр



Хабаровский край

+7 (4212) 93-14-02

Заказать звонок

Кабинет

Планка конька плоского

Кровельные и фасадные материалы

- Профнастил
- Металлочерепица
- Стеновые панели

Фото Смотреть в 3D



ГРУППА ЗАВОДОВ

Расчет стоимости

Тип покрытия

ПЭ



Компании Товары и услуги Тендеры Вакансии Статьи и публикации

Поиск по разделу: Товары и услуги
Например: Дома из бруса

А ваша компания есть

ДОБАВИТЬ КОМПАНИЮ БЕСПЛАТНО

Ветровая планка



Работа для подростков



Магазин под ключ. Проект – бесплатно!

Ремонт и строительство

Доборные элементы Металлочерепицы

Информация о проекте ГибМастер

?

Фарпост > Дом и ремонт > Материалы > Кровля и водосток > Планки кровельные > Планки ветровые

Похожие объявления



GRAND LINE



Планка ветровая для мягкой кровли 100x20x100
0,5 Quarzit lite с пленкой RAL 8017 шоколад

Цена 387 руб/м

Скидка 500 руб.



Product selection interface with a dropdown menu, a plus sign, and a 'добавить' (add) button.

Акция! лето короткое производство ускорит профнастил за 7 дней!

EN Хабаровский край г. Хабаровск,
ул. Суворова, д. 86
+7 (4212) 93-14-02
Заказать звонок



Шоу-рум
Палитра цветов

Кабинет дил
Скачать пр

ГРУППА ЗАВОДОВ
МЕТАЛЛКОМПЛЕКТ

ПРОДУКЦИЯ АКЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОПТОВИКАМ О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ

Доборные элементы кровли

Планка карнизного свеса

Кровельные и фасадные материалы

- Профнастил
- Металлочерепица
- Стеновые панели
- Металлический сайдинг
- Виниловый сайдинг GL

Фото Смотреть в 3D



Расчет стоимости

Тип покрытия

- Цинк
- OSNO Туре Ю. Кор
- OSNO Mat Ю. Кор
- ПЭ

Приложения Купоны на услуги... Про меня

Москва Заказать обратный звонок Оставить сообщение Оплата Доставка Гарантия Сертификаты Инструкции Контакты Распродажа Личный кабинет

GRAND LINE
Перейти на основной сайт Grand Line



Расчет забора



Расчет кровли и софитов



Расчет водостока



Подбор цвета и материалов

Инструмент Кровля Водосток Фасад Ограждения **Элементы кровли**

Поиск...

Главная / Интернет-магазин / Элементы кровли / Доборные элементы кровли / Карнизные планки / 100x65 / RAL 8017

Выберите длину и к

Приложения Купоны на услуги... Про меня

FarPost.ru Владивосток Подписки и избранное

+ Подать объявление

Фарпост > Дом и ремонт > Материалы > Кровля и водосток > Планки кровельные > Планки карнизные

Кровля Планка карнизная Шинглас (зеленый) во Владивостоке

15:26, вчера

Добавить заметку



GRAND LINE
Перейти на основной сайт Grand Line



Расчет забора



Расчет кровли и софитов



Расчет водостока



Подбор цвета и материалов

Инструмент

Кровля

Водосток

Фасад

Ограждения

Элементы кровли

Поиск...

Главная / Интернет-магазин / Элементы кровли / Элементы безопасности кровли / Элементы безопасности кровли Grand Line / Снегозадержатель / Снего-

кол-во шт



Создать тендер

Я ищу...

в каталоге

НАЙТИ



Рейтинг подрядчиков

Тендеры

Стройматериалы

Окна, двери

Отделочные материалы

Сантехника, электрика

Инструмент

Каталог

1113990 предложений

Строительные материалы

322469 предложений


Кровля

19808 предложений

Снегозадержатели (снегозащиты)

226 предложений

Снегозадержатель NEW трубчатый Grand Line RR 29 3м



Северста
Надежная кровля счастья

Снегозадержатель NEW трубчатый Grand Line RR 29 3м

Цены

Фото

Характеристики

Отзывы

МОЩ
И ЭФ
ФЕК

Яндекс Маркет

снегозадержатель new трубчатый grand line rr 29 3м цен

Найти

Хабаровск

Отложенные

Все категории

Электроника

Бытовая техника

Компьютерная техника


Строительство и ремонт

Детские товары

Авто

Дача

В Хабаровске найдено 297 результатов в одной категории



Аксессуары для кровельных материалов (297)



Адрес:
Новосибирск, ул.
Большевицкая, 16 магазин-
склад

8 (383) 380-11-81
8 (953) 780-11-81-W/App
info@kroystroy.ru

- [Расчёт стоим](#)
- [Обратный зв](#)
- [Заказать зам](#)

- Металлочерепица
- Ондулин
- Черепица гибкая
- Черепица Ондулин
- Черепица Ондувилла
- Комплектующие кровли
- Доборные для

КРОВЛЯ / Комплектующие кровли / Доборные для Металлочерепицы, Профнастила / Ендова нижняя Оцинки

Ендова нижняя Оцинкованная 2 м

★★★★★

В наличии

Быстрая доставка Удобная оплата Гаранти

НИЗКИЕ ЦЕНЫ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Леруа Мерлен
Маркет
Регион: ХАБАРОВСК
СОВЕТЫ
УСЛУГИ
МАГАЗИНЫ
ПОСТАВЩИКАМ

Каталог

Список поку

[ГЛАВНАЯ](#)
[КАТАЛОГ](#)
[СТРОЙМАТЕРИАЛЫ](#)
[КРОВЛЯ И ВОДОСТОК](#)
[АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРОВЛИ](#)

Ендова нижняя оцинкованная 2 м

Артикул: 13623098 ☆☆☆☆☆ [Отзывы](#)

UA-109725306-2 UA-109725306-3
+7 (383) 299-66-25
Личный кабинет
Мои закладки (0)





- [КАТАЛОГ ТОВАРОВ](#)
- [КАК КУПИТЬ](#)
- [КОНТАКТЫ](#)

»Кровля »Ендова нижняя оцинкованная 2м

Ендова нижняя оцинкованная 2м

☆☆☆☆☆ 0 отзывов / [Написать отзыв](#)

Поставщик: На складе

Предоставля



Каталог товаров

8 (495) 645-57-79

Войти

Введите ваш поисковый запрос

уплотнитель кровельный Texbilt под Монтеррей коньковый 1

Главная > Каталог > Строительные материалы > Кровельные материалы > Уплотнитель кровельный > уплотнитель кровельный Texbilt под Монтеррей к



уплотнитель кровельный Texbilt под Монтеррей коньковый 1,1м



ЦЕНТР КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

«Производим металлочерепицу, профнастил, заборы с 2004 года»

8 (8112) 291-000

sale@centerkrovel.ru

Город-склад: Укажите город

Вы из города: Владивосток



АКЦИИ, НОВОСТИ

КАТАЛОГ

СДЕЛАЙ САМ (для новичков в СТРОИТЕЛЬСТВЕ)

ПРАЙС-ЛИСТ

ОПЛАТА И ДОСТАВКА (любой город)

Каталог / Кровли / Уплотнитель коньковый "MONTERREY" верхний 1.1м

Уплотнитель коньковый "MONTERREY" верхний 1.1м

Москва

Заказать обратный звонок

Оставить сообщение

Оплата

Доставка

Гарантия

Сертификаты

Инструкции

Контакты

Распродажа

Личный кабинет

GRAND LINE

Перейти на основной сайт Grand Line



Расчет забора



Расчет кровли и софитов



Расчет водостока



Подбор цвета и материалов

Инструмент

Кровля

Водосток

Фасад


Ограждения

Элементы кровли

Поиск...

Главная / Интернет-магазин / Элементы кровли / Комплектующие кровли / Уплотнитель / Уплотнитель Н60 коньковый 30x0,845

[ГЛАВНАЯ](#)
[О НАС](#)
[ОБЛАГА](#)
[ДОСТАВКА](#)
[АКЦИИ](#)
[МОНТАЖ](#)
[КОНТАКТЫ](#)



Современные кровля и фасады

(343) 385-65-55
 Мы располагаемся:
 Офис и производство пер. Речной 1 литер И, пн-пт с 9 до 18
 Точка продаж РК Новомосковский Металлургов, 70 Я/11 с 9 до 18 без выходных
 Точка продаж г. Арамилы, ул. Пролетарская 82, Ангар №1 с 9 до 18 без выходных


Отвечаем на вопросы: 3856555@mail.ru

[МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА](#)
[ПРОФНАСТИЛ](#)
[МЯГКАЯ КРОВЛЯ](#)
[ЭЛИТНАЯ КРОВЛЯ](#)
[ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ](#)
[КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ](#)
[ФАСАД](#)
[ОКНА И ЛЕСТНИЦЫ](#)

[Главная](#) > [Кровля](#) > [Кровельные аксессуары](#) > [Элементы безопасности кровли](#) > [Элементы безопасности кров](#)
 > Лестница кровельная, стеновая Л-455x1860

Лестница кровельная, стеновая Л-455x1860

Интернет-магазин кровельных и фасадных материалов кровля.фасад





+7 (495) 780-23-95

Поиск товаров


ВОЙТИ / РЕГИСТРАЦИЯ

[КАТЕГОРИИ](#)
[КАТАЛОГ](#)
[ОПЛАТА](#)
[ДОСТАВКА](#)
[МОНТАЖ](#)
[КОНТАКТЫ](#)
[ДМИТРОВСКОЕ ШОС](#)

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Элементы безопасности](#) / [Лестница кровельная ELITE 400 универ 1,8 м](#)
Лестница кровельная

[приложение](#)
[купить по телефону](#)
[проектирование](#)



Элементы безопасности кровли и нестандартные кровельные металлоконструкции

горячая линия
8-800-550-78-67
звонок бесплатный

[КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ](#)
[ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)
[ГАЛЕРЕЯ](#)
[СОТРУДНИЧЕСТВО](#)
[КОНТАКТЫ](#)
[ВАКАНСИИ](#)

Главная ⇒ Весь каталог ⇒ Кровельные лестницы ⇒ Серия PRESTIGE ⇒ Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400 универ 1,2(1,8)м

Серия PRESTIGE

КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ

- Весь каталог
- Снегозадержатели
- Кровельные ограждения
- Кровельные мостики



Лестница кровельная PRESTIGE ZN 400 универ 1,2(1,8)м

Варианты палитры: RAL 3005 (Красное вино)





ОТПРАВИТЬ СООБЩЕНИЕ

заказ звонка

КРОВЕЛЬНЫЙ
ТОРГОВЫЙ ДОМ

+7 (3
консулы

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

ТОВАРЫ И УСЛУГИ

ОТЗЫВЫ

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ

КОНТАКТЫ

Найти товар или услугу...

Элементы кровли / Элементы безопасности кровли (Металл Профиль) / Переходные мостики / Переходной мостик Металл Профиль дл. 1250

О компании

Товары и услуги 1688

Обновлено 13.05.2019

- 20%

ПЕРЕХОДНОЙ МОСТИК МЕТАЛЛ ПР

ПРОФИЛЬ

Москва

Покупателям

Офисы продаж

Каталог

Кровля

Фасады

Забор

Водосток

Элементы крс

Интернет-магазин > Каталог > Элементы кровли > Элементы безопасности кровли > Переходной мостик дл. 1250 мм (8017)

Переходной мостик дл. 1250 мм (8017)

Вопрос



Покрытие: Порошковая окраска

Цвет:



Только качественные материалы для кровли, фасадов, заборов

Поиск по товарам, брендам, категориям

НАЙТИ

Время работы: ПН-ПТ 09:00 - 18:00 СБ-ВС ВЫХОДНОЙ

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ ТОВАРОВ

АКЦИИ И СКИДКИ

ПРАЙС

РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ

ПОКРЫТИЯ

НОВОСТИ

СТАТЬИ И ОБЗОРЫ

ОПЛАТА

Каталог товаров

Металлочерепица

Профнастил

Сайдинг

Сэндвич-панели

Водосточные

Каталог товаров | Кровельные элементы безопасности | Мостик переходной | Переходной мостик (дл. 1250 мм) RAL8017

Переходной мостик (дл. 1250 мм) RAL8017

Артикул: - ★★★★★ (1)

Переходной мостик позволяет приблизиться к размещенным на кровле антеннам, вентиляционным и дымовым трубам и выполнить работы по их техническому



22

Приложения Купоны на услуги... Про меня

RoomKlimat.ru

Доставляем по всей России быстрее конкурентов!

+7 (495) 646-888-0
для региональных клиентов
8-800-555-08-19
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК

прием звонков
пн вт ср чт пт сб вс
9:00 – 18:00

Каталог товаров ДОСТАВКА И ОПЛАТА КОНТАКТЫ ВХОД Поиск по сайту

Вентиляция

Рейтинг магазина
★★★★☆
Яндекс Маркет

Доставляем заказы по России, Калининград, Дальний Восток, Крайний Север, Чечня, в Украину, Крым, Беларусь, Казахстан, Армению, Киргизия



Поиск

Найти

+7 930

Viber, Whats
центр по

Все товары

О СтройТорг.com

Контакты

Способы оплаты

Доставка

Услуги

Бренды

Новинки

Комбинированная манжета Master Flash Комби №4 скат до 50° EPDM дс РАСПРОДАЖА чёрный

Главная > КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ > Кровельные и стеновые проходки Master Flash, RoofSeal, Retrofit, Piipru > Комбинированная манжета Master Flash Комби №4 скат до 50° EPDM дс РАСПРОДАЖА чёрный

Размер

№4 Ø75 - 160 мм

Герметик нейтральный 300 мл

+350 руб.

Саморезы кровельные GUNNEBO 4,8x35 мм цинк
(1 упаковка 250 шт.)

+900 руб.

Добавить в корзину

Добавить в избранное

Доставка в Влад

Доставка по всей

Приложения Купоны на услуги... Про меня

Кровельные Проходки

производство уплотнителей кровельных проходов

Главная | Каталоги | Схема монтажа

Уплотнительные
кровельные манжеты

Фасонные элементы
для плоской кровли

Уплотнитель стеновых
проходов

SPRAY FLASH

Защитный фланец
кирпичного дымохода

Шайбы для
снегозадержателей

Конструкция мембраны позволяет установить проходку на любой скат кровли вплоть до 50°.

По сравнению с угл

Стоимость: 1370 р (с учетом НДС), без стоимости доставки.

[Перейти на старую версию сайта](#)

[О КОМПАНИИ](#) [СПЕЦТЕХНИКА](#) [ПОСТАВЩИКАМ](#) [ПОКУПАТЕЛЯМ](#) [КОНТАКТЫ](#) [ГРАФИК РАБОТЫ](#) [КАЛЬКУЛЯТОРЫ](#)



КАТАЛОГ ▾

КАТАЛОГ ▾ / СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ ▾ / ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ▾ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ОВАЛЬНЫЙ RAL8017 ШОКОЛАД КОМПЛЕКТ

Москва ▾

Заказать обратный звонок

Оставить сообщение

Оплата

Доставка

Гарантия

Сертификаты

Инструкции

Контакты

Распродажа

Личный кабинет

GRAND LINE

[Перейти на основной сайт Grand Line](#)



Расчет забора



Расчет кровли и софитов



Расчет водостока



Подбор цвета и материалов

[Инструмент](#)

[Кровля](#)

[Водосток](#)

[Фасад](#)

[Ограждения](#)

[Элементы кровли](#)

Поиск...

[Главная](#) / [Интернет-магазин](#) / [Элементы кровли](#) / [Элементы безопасности кровли](#) / [Элементы безопасности кровли Grand Line](#) / [Снегозадержатель](#) / [Снегозадержатель RAL 8017](#)

КОЛ-ВО ШТ

[О компании](#) [Контакты](#) [Оформление заказа](#) [Доставка](#) [Оплата](#) [Статьи](#) [Новости](#) [Акции](#)

Ваш город: Ха

ДОМ ОТДЕЛКИ

Магазин стройматериалов
Санкт-Петербург
пр. Народного ополчения, 22
ТК «Русская деревня», секция 116-120

Ответим на Ваши вопросы и оформим заказ

(812) 649 92 50

Избранное
Товаров (0)

Каталог товаров

Поиск: Введите название товара или артикул

[Главная](#) / [Каталог](#) / [Кровля](#) / [Элементы безопасности кровли](#) / [Снегозадержатели](#) / [Снегозадержатель BORGE](#) / [Снегозадержатель BORGE трубчатый 3м RAL 8017 \(шоколад\)](#)

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЬ BORGE ТРУБЧАТЫЙ 3М RAL 8017 (ШОКОЛАД)

Цена _____ 2 460 руб.