

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" _____ " _____ 2019 г.

" _____ " _____ 2019 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: с. Тунгор, ул. Рабочая, д.19

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20-03/05.5-КР

Сметная стоимость строительных работ _____ 181,080 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 10,690 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1162,99 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2) <i>НР (751 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (433 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	5,52 <i>552 / 100</i>	153,59 112,16	41,43			848	619	229		14,38	79,38	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1141 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (556 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67 467 / 100	319,9 167,96	151,94 17,49			1494	784	710 82		19,44	90,78	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
3	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(толщина 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25); Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (1105 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (538 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	226 172,8	53,2 6,8			1055	807	248 32		20	93,4	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	0											
4	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (360 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (175 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,47 (18+29) / 100	595,7 580,38	15,32 2,46			280	273	7 1		68,04	31,98	
5	ФЕР10-01-039-05 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2) <i>(Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (19 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,0162 (0,9*0,9*2) / 100	1686,4 823,46	862,94 132,54			27	13	14 2		97,336	1,58	
H	1. 01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0											
H	2. 08.1.02.06	Лазы и люки, (м2)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	ФЕРр65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугуновых канализационных труб диаметром: 100 мм (100 м) <i>НР (39 руб.): 78% от ФОТ СП (25 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,06 <i>6 / 100</i>	731,64 721,64	10 4,32			44	43	1		85,3	5,12	
H	1. 999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов, (т)	1,34 0,0804											
7	ФЕР12-01-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж ограждения кровли (100 м) <i>(Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (34 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,65 <i>65 / 100</i>	70,55 36,59	33,96 3,7			46	24	22 2		4,13	2,68	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0											
8	ФЕР34-02-064-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж антенн (стойка) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (161 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (93 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	7	20,66 20,66				145	145			2,198	15,39	
9	ФЕР09-03-029-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением/Прим. стремянок/ (т) <i>(Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (17 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (14 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,07	660,09 190,16	469,93 54,94			46	13	33 4		20,23	1,42	
H	1. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	0											
10	ФЕР23-01-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж асбестоцементных труб мусоропровода Д.320 длиной 2000мм - 4шт (км) <i>(Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) НР (22 руб.): 137% от ФОТ СП (12 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	0,004 <i>2*2/1000</i>	7290,05 2982,22	4307,83 396,86			29	12	17 2		328,8	1,32	
H	1. 24.2.05.01	Трубы хризолитцементные безнапорные, (м)	0											
H	2. 24.2.06.04	Муфты хризолитцементные, (шт)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕР46-04-008-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из листовой стали (100 м2) <i>НР (15 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,181 <i>18,1 / 100</i>	79,44 66,92	12,52			14	12	2		8,58	1,55	
12	ФССЦпг-01-01-01-045 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	52,4968 <i>5,52*0,78+47*0,47*0,8+0,65*0,8+0,07+0,0804+0,181*0,8</i>	17,95	17,95			942		942				
13	ФССЦпг-03-21-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км (1 т груза) <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	52,4968	4,8	4,8			252		252				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								5222	2745	2477			324,6	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 11, 2-4, 7, 5-6, 8-								6088	3200	2888			378,48	
Накладные расходы								3664						
Сметная прибыль								1880						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :														
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								2212					94,36	
Кровли								7278					255,17	
Деревянные конструкции								59					1,84	
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								115					5,97	
Прокладка и монтаж сетей связи								423					17,94	
Строительные металлические конструкции								85					1,66	
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								68					1,54	
Погрузо-разгрузочные работы								1098						
Перевозка грузов автотранспортом								294						
Итого								11632					378,48	
В том числе:														
Машины и механизмы								2888						
ФОТ								3345						
Накладные расходы								3664						
Сметная прибыль								1880						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								11632					378,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 2. Устройство кровли														
Утепление чердачного перекрытия														
14	ФЕР11-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолкнистых (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (611 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (337 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	1,6 <i>(8/0,05) / 100</i>	347,11 266,15	80,96 16,09			555	426	129 26		29,67	47,47	
Н	1. 12.2.04.04	Плиты или маты минераловатные или стекловолкнистые, (м2)	103 164,8											
15	ФССЦ-12.2.05.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Плиты из минеральной ваты, на синтетическом связующем, П-75, толщина 50 мм (м3) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8,24 <i>164,8*0,05</i>	273,27		273,27		2252			2252			
16	ФЕР11-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) <i>30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (32 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	1,26 <i>126 / 100</i>	35,48 33,84	1,64 0,29			45	43	2		3,9675	5	
УФ	1. 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм, (м2)	122,4 154,2	12,19		12,19		1879,7			1879,7			
17	ФССЦ-12.1.02.10-0096 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная (10 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	15,42 <i>(154,2) / 10</i>	253		253		3901			3901			
Устройство кровли														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1654 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (805 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67 467 / 100	515,53 241,44	237,41 27,33	36,68		2408	1128	1109 128	171	27,945	130,5	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	1,53 7,145											
19	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2) <i>(на 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2232 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1086 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	464,14 347,76	116,38 14,88			2168	1625	543 69		40,25	187,97	
H	1. 04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, (м3)	3,57 16,67											
20	ФССЦ-04.3.01.09-0015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 (м3)	23,815 7,145+16,67	548,3		548,3		13058			13058			
21	ФЕР06-03-004-10 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (124 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,86395 1,85*467/1000	441,86 118,2	38,06 5,44	285,6		382	102	33 5	247	13,34	11,53	
H	1. 08.4.03.03	Арматура, (т)	1 0,864											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	ФССЦ-08.4.02.03-0021 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,864	8817,17		8817,17		7618			7618			
23	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (62 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	1,63 <i>163 / 100</i>	31,43 28,14	3,29 0,58			51	46	5 1		3,22	5,25	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (т)	0,045 0,0734	2000		2000		146,8			146,8			
24	ФССЦ-01.2.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	57,05 <i>0,35*1,63*100</i>	8,44		8,44		482			482			
25	ФЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (984 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (479 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	4,67	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33		1720	725	144 22	851	16,514	77,12	
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 532,4											
Н	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 541,7											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
26	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	532,4	29,17		29,17		15530			15530			
27	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	541,7	24,94		24,94		13510			13510			
Отделка парапетов														
28	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (221 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (108 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,1755 <i>(27*0,65) / 100</i>	1113,02 953,49	27,35 4,39	132,18		195	167	5 1	23	111,78	19,62	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,57 0,1	11200		11200		1120			1120			
29	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	17,55 <i>0,1755*100</i>	73,67		73,67		1293			1293			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) <i>27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,1 <i>10 / 100</i>	31,43 28,14	3,29 0,58			3	3			3,22	0,32	
Уд	1. 01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная, (т)	0,045 0,0045	2000		2000		9			9			
31	ФССЦ-01.2.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	3,5 <i>0,35*0,1*100</i>	8,44		8,44		30			30			
32	ФЕР12-01-002-09 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов: в два слоя (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (58 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,28 <i>28 / 100</i>	368,36 155,23	30,8 4,69	182,33		103	43	9 1	51	16,514	4,62	
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, (м2)	114 31,92											
Н	2. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, (м2)	116 32,48											
33	ФССЦ-12.1.02.03-0192 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Техноэласт: ЭКП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	31,92	29,17		29,17		931			931			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	32,48	24,94		24,94		810			810			
35	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж костыля. (т) 1 023,09 = 11 068,09 - 1 x 10 045,00 <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (12 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (7 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,01845 <i>(45*0,41)/1000</i>	1141,03 501,37	262,7 13,63	376,96		21	9	5	7	49,105	0,91	
Уд	1. 07.2.07.12-0006	Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, (т)	1 0,0185	10045		10045		185,83			185,83			
36	ФССЦ-08.3.07.01-0040 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Сталь полосовая: 40x3 мм, марка СтЗсп (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,01845	8736,3		8736,3		161			161			
Примыкания к вентшактам и тех.выходам														
37	ФЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (114 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,225 <i>22,5 / 100</i>	930,36 374,77	92,63 14,16	462,96		209	84	21 3	104	40,825	9,19	
Н	1. 12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавливаемые, (м2)	252 56,7											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	ФССЦ-12.1.02.03-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭКП (М2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	28,35 56,72	29,17		29,17		827			827			
39	ФССЦ-12.1.02.03-0195 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Технозласт: ЭПП (М2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	28,35	24,94		24,94		707			707			
Штучные элементы и материалы														
40	ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (4 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,008 2*4/1000	680,02 457,13	140,94 4,78	81,95		5	4	1		53,59	0,43	
Н	1.07.2.07.13	Конструкции стальные, (т)	1 0,008											
41	ФССЦ-19.2.03.05-0018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Решетки с горизонтальными или вертикальными жалюзями: размером 600х300 мм (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	4	258,26		258,26		1033			1033			
42	ФЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> НР (57 руб.): 123%=137%*0.9 от ФОТ СП (33 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,07722 (99*0,46+99*0,32)/1000	11186,03 501,37	262,7 13,63	10421,96		864	39	20 1	805	49,105	3,79	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>983,18 = 7 367,18 - 0,57 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (365 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (178 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,2898 <i>(69*0,42) / 100</i>	1113,02 953,49	27,35 4,39	132,18		323	276	8 1	39	111,78	32,39	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (м)	0,57 0,1652	11200		11200		1850,24			1850,24			
44	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	28,98 <i>0,2898*100</i>	73,67		73,67		2135			2135			
45	ФЕР16-04-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (51 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,06 <i>6 / 100</i>	713,36 603,52	51,55 7,34	58,29		43	36	3	4	64,2045	3,85	
H	1. 18.1.02.01	Задвижки, (шт)	0											
H	2. 23.1.02.07	Крепления, (кг)	0											
H	3. 24.3.02.02	Трубы безнапорные канализационные из полипропилена, (м)	99,8 5,988											
H	4. 24.3.05.19	Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам, (шт)	0											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
46	ФССЦ-24.3.02.02-0004 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	5,988	43,52		43,52		261			261			
47	ФЕР26-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром до 160 мм трубками (10 м) <i>126,88 = 128,87 - 0,033 x 60,23 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18 руб.): 95%=105%*0.9 от ФОТ СП (11 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,6 <i>6 / 10</i>	134,47 25,09	21,59 3,63	87,79		81	15	13 2	53	2,53	1,52	
Уд	1. 10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,5 мм, (кг)	0,033 0,0198	60,23		60,23		1,19			1,19			
Н	2. 12.2.07.04	Трубки из вспененного каучука, полиэтилена, (м)	11 6,6											
Н	3. 14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов, (л)	0	269,51		269,51								
48	ФССЦ-12.2.07.05-0156 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 25 мм, диаметром 114 мм (10 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,66 <i>(6,6) / 10</i>	1177,1		1177,1		777			777			
49	Прайс-лист	Переход чугун-пластик Ду 110 (шт) <i>МАТ=(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i>	3	64,23 <i>(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i>		64,23 <i>(62*1,27*1,02+63,22*1,27*1,02+69)/3/1,2</i>		193			193			
50	ФССЦ-24.3.05.12-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (шт)	3	15,18		15,18		46			46			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								74731	4771	2050 260	67910		541,48	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 14, 16, 15, 17-20, 23-34, 37-39, 43-44, 21-22, 35-36, 42, 40-41, 45-50))								87136	5563	2389 303	79184		631,36	
Накладные расходы								6632						
Сметная прибыль								3297						
Итого по разделу 2 Устройство кровли :														
Полы								1738					61,18	
Кровли								81514					544,5	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								9521					13,44	
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								1331					5,48	
Строительные металлические конструкции								14					0,5	
Деревянные конструкции								1204						
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								435					4,49	
Теплоизоляционные работы								1029					1,77	
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								279						
Итого								97065					631,36	
В том числе:														
Материалы								79184						
Машины и механизмы								2389						
ФОТ								5866						
Накладные расходы								6632						
Сметная прибыль								3297						
Итого по разделу 2 Устройство кровли								97065					631,36	
Раздел 3. Заделка проемов мусоропроводов														
51	ФЕР06-03-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков (100 м2) <i>975,08 = 2 084,11 - 0,32 x 1 100,00 - 0,42 x 1 056,00 - 5,44 x 57,63</i> <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> <i>НР (13 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (7 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ</i>	0,0128 <i>(0,64*2) / 100</i>	1096,49 856,15	48,69 6,04	191,65		14	11	1	2	101,2	1,3	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уд	1. 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,32 0,0041	1100		1100		4,51			4,51			
Уд	2. 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III, (м3)	0,42 0,0054	1056		1056		5,7			5,7			
Уд	3. 11.2.13.04-0012	Щиты из досок, толщина 40 мм, (м2)	5,44 0,0696	57,63		57,63		4,01			4,01			
52	ФССЦ-01.6.01.10-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм (м2) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,28 0,0128*100	53,81		53,81		69			69			
53	ФЕР11-01-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой (м3) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (8 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,4 0,2*2	59 21,59	37,41 6,44			24	9	15 3		2,53	1,01	
Н	1. 02.2.01.03	Гравий керамзитовый, (м3)	1,1 0,44											
54	ФССЦ-02.2.01.03-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гравий керамзитовый М 300, фракция 5-10 мм (м3) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,44	164		164		72			72			
55	ФЕР11-01-002-09 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство подстилающих слоев: бетонных (м3) (МДСЗ5-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,1 0,05*2	43,1 35,27	0,3	7,53		4	4			4,209	0,42	
Н	1. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	1,02 0,102											

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
56	ФССЦ-04.1.02.01-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) (МЗ) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,102	490		490		50			50			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								233	24	163	193		2,73	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 51, 56, 52-55))								272	28	183	226		3,19	
Накладные расходы								34						
Сметная прибыль								19						
Итого по разделу 3 Заделка проемов мусоропроводов :														
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								95					1,52	
Полы								230					1,67	
Итого								325					3,19	
В том числе:														
Материалы								226						
Машины и механизмы								18						
ФОТ								31						
Накладные расходы								34						
Сметная прибыль								19						
Итого по разделу 3 Заделка проемов мусоропроводов								325					3,19	
Раздел 4. Ограждение кровли														
57	ФЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждение кровель перилами (100 м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (57 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (28 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,648 <i>(18*3,6) / 100</i>	140,16 60,11	60,64 6,61	19,41		91	39	394	13	6,785	4,4	
H	1. 07.2.07.13	Конструкции стальные перил, (т)	0,3 0,1944											
58	ФССЦ-07.2.07.13-0071 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Конструкции стальные перил (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,53622 <i>(3*1,82+3*0,79+2*7,2+7,56)*18/1000</i>	12091,04		12091,04		6483			6483			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (9 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,212134 $((0,198+0,08+0,0144*28,3+0,493)*18) / 100$	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		17	9	3	5	4,899	1,04	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0038	14312,87		14312,87		54,39			54,39			
60	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	3,8 0,0038*1000	30,42		30,42		116			116			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								6707	48	42 4	6617		5,44	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 57-58, 60, 59))								7821	55	48 5	7718		6,34	
Накладные расходы								66						
Сметная прибыль								34						
Итого по разделу 4 Ограждение кровли :														
Кровли								7886					5,13	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								35					1,21	
Итого								7921					6,34	
В том числе:														
Материалы								7718						
Машины и механизмы								48						
ФОТ								60						
Накладные расходы								66						
Сметная прибыль								34						
Итого по разделу 4 Ограждение кровли								7921					6,34	
Раздел 5. Будка выхода на кровлю														
Набетонка														
Люк														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (28 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (24 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	1 1*1	71,11 27,38	18,01 2,46	25,72		71	27	18 2	26	2,76	2,76	
H	1. 01.7.04.07	Скобяные изделия, (компл)	0											
H	2. 07.1.01.03	Блоки дверные металлические, (м2)	1 1											
62	ФССЦ-01.7.04.10-0001 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	20,24		20,24		20			20			
63	ФССЦ-01.7.04.04-0012 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни (компл) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	92,52		92,52		93			93			
64	ФССЦ-11.2.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: однопольные ДЛ 10-10, площадь 0,97 м2; ДЛ 13-10, площадь 1,26 м2 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	1	546,92		546,92		547			547			
Обшивка выхода на кровлю														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
65	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) <i>994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (38 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (18 руб.): 47%=55%*0,85 от ФОТ</i>	0,073 <i>7,3 / 100</i>	1054,33 452,32	1,89 0,74	600,12		77	33		44	53,0265	3,87	
Уд	1. 07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм, (м)	121,5 8,87	6,91		6,91		61,29			61,29			
Уд	2. 07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм, (м)	229,5 16,75	8,06		8,06		135,01			135,01			
66	ФССЦ-07.2.06.03-0112 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	24,5	6,16		6,16		151			151			
124	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	7,6 <i>76 / 10</i>	51,9		51,9		394			394			
68	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 8х60 (шт) <i>МАТ=30,9/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	76	33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		33,36 <i>30,9/1,2*1,27*1,02</i>		2535			2535			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,073	350,92 304,65	32,91 4,78	13,36		26	22	2	2	34,385	2,51	
H	1. 08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
71	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	8,395 <i>0,073*100*1,15</i>	79,64		79,64		669			669			
72	ФЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0315 <i>((6*0,1+6*0,345+4*0,12))/100</i>	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		236	30	1	205	111,78	3,52	
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								4819	112	21 2	4686		12,66	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 123, 70, 62-64, 124, 71, 65-66, 68, 72))								5619	130	24 2	5465		14,75	
Накладные расходы								129						
Сметная прибыль								79						
Итого по разделу 5 Будка выхода на кровлю :														
Строительные металлические конструкции								206					6,14	
Деревянные конструкции								2009						
Отделочные работы								3278					4,51	
Кровли								334					4,1	
Итого								5827					14,75	
В том числе:														
Материалы								5465						
Машины и механизмы								24						
ФОТ								132						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Накладные расходы							129							
	Сметная прибыль							79							
Итого по разделу 5 Будка выхода на кровлю								5827					14,75		
Раздел 6. Люк выхода на чердак															
73	ФЕР09-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж люка противопожарного (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (35 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (30 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1,62 0,9*0,9*2	2247,88 21,88	0,55 0,2	2225,45		3642	35	1	3606	2,2425	3,63		
74	ФЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (38 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (18 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,026 (1,3*2) / 100	6048,9 1214,06	66,55 23,7	4768,29		157	32	2 1	123	132,25	3,44		
75	ФЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (5 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,026	143,34 138,24	5,08 0,88	0,02		4	4			14,881	0,39		
H	1. 14.3.02.01	Краска акриловая, (т)	0,038 0,001												
H	2. 14.4.01.02	Грунтовка, (т)	0,013 0,0003												
76	ФССЦ-14.4.01.02-0026 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Грунтовка акриловая: PRIMER C проникающая, адгезионная, (кг)	0,3 0,0003*1000	53,56		53,56		16			16				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
77	ФССЦ-14.3.02.01-0313 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Краска фасадная, АКРИАЛ (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,001	27390,91		27390,91		27			27			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								3846	71	31	3772		7,46	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 73-75, 77, 76))								4485	83	31	4399		8,7	
Накладные расходы								78						
Сметная прибыль								50						
Итого по разделу 6 Люк выхода на чердак :														
Строительные металлические конструкции								4312					4,23	
Отделочные работы								282					4,47	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								19						
Итого								4613					8,7	
В том числе:														
Материалы								4399						
Машины и механизмы								3						
ФОТ								84						
Накладные расходы								78						
Сметная прибыль								50						
Итого по разделу 6 Люк выхода на чердак								4613					8,7	
Раздел 7. Вентиляционные шахты, зонты														
Обрамление вентиляционных шахт ВШ1														
78	ФЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Обрамление вентшахт угловой сталью (т) $464,67 = 6 \cdot 727,13 - 0,05 \times 5 \cdot 650,00 - 0,98 \times 6 \cdot 102,00$ НР (64 руб.): 86% от ФОТ СП (46 руб.): 62% от ФОТ	0,15882 $((8,28+21,94+2,36+11,26+2,62+6,48) \cdot 3) / 1000$	464,67 394,68	21,93 6,29	48,06		74	63	31	8	44	6,99	
Уд	1. 08.3.07.01-0004	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали СтЗсп, ширина 100-200 мм, толщина 10-75 мм, (т)	0,05 0,0079	5650		5650		44,64			44,64			
Уд	2. 08.3.08.02-0011	Уголок горячекатаный, марка стали Стбсп, ширина полок 180-200 мм, толщина 11-30 мм, (т)	0,98 0,1556	6102		6102		949,47			949,47			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79	ФССЦ-08.3.08.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Уголок горячекатаный, размер 50x50 мм (т)	0,09774 <i>((8,28+21,94+2,36)*3)/1000</i>	5763		5763		563			563			
80	ФССЦ-08.3.07.01-0052 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, размер 50x5 мм (т)	0,06108 <i>((11,26+2,62+6,48)*3)/1000</i>	6726,18		6726,18		411			411			
81	ФЕР13-03-002-04 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (100 м2) <i>77,23 = 217,81 - 0,009 x 15 620,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (6 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,0876 <i>((0,47+1,14+0,28+0,57+0,13+0,33)*3) / 100</i>	88,02 65,03	11,53 0,28	11,46		8	6	1	1	6,1065	0,53	
Уд	1. 14.4.01.01-0003	Грунтовка ГФ-021, (т)	0,009 0,0008	15620		15620		12,5			12,5			
82	ФССЦ-14.4.01.09-0406 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Грунтовка: эпоксидная "Виникор-061" (кг)	0,8 <i>0,0008*1000</i>	161,84		161,84		129			129			
83	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) <i>34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,0876	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		7	4	1	2	4,899	0,43	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0016	14312,87		14312,87		22,9			22,9			
84	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	1,6 0,0016*1000	30,42		30,42		49			49			
85	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (202 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (98 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,159945 ((4,3+7.9*0.085+2.4*0.15)*3)/100	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		1199	153	4 1	1042	111,78	17,88	
86	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	3,40395 (7.9*0.085+2.4*0.15)*3*1,1	73,67		73,67		251			251			
87	ФССЦ-08.3.09.04-0015 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,5 (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	14,835 (4,3*3)*1.15	64,53		64,53		957			957			
Обшивка вентиляционных шахт ВШ1														

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	ФЕР15-02-041-03 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку различными материалами: стен (100 м2) <i>994,95 = 3 684,29 - 121,5 х 6,91 - 229,5 х 8,06 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (100 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (47 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,192 <i>(6,4*3) / 100</i>	1054,33 452,32	1,89 0,74	600,12		202	87		115	53,0265	10,18	
Уд	1. 07.2.06.03-0116	Профиль направляющий, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, длина 3 м, сечение 75х40х0,6 мм, (м)	121,5 23,33	6,91		6,91		161,21			161,21			
Уд	2. 07.2.06.03-0199	Профиль стоечный, стальной, оцинкованный, для монтажа гипсовых перегородок, длина 3 м, сечение 75х50х0,6 мм, (м)	229,5 44,06	8,06		8,06		355,12			355,12			
89	ФССЦ-07.2.06.03-0112 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Профиль направляющий: Г-образный 40х40х1,2 (м) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	63 21*3	6,16		6,16		388			388			
125	ФССЦ-07.2.06.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Комплекующие для навесных вентилируемых фасадов кронштейн крепления кассет нижний из нержавеющей стали/Кронштейн КР 50/50/50/2 и шайбы/ (10 шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	12,6 <i>(42*3) / 10</i>	51,9		51,9		654			654			
91	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (50 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,192	350,92 304,65	32,91 4,78	13,36		67	58	6 1	3	34,385	6,6	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	1. 08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил), (т)	0											
92	ФССЦ-08.3.09.04-0016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	22,08 0,192*100*1,15	79,64		79,64		1758			1758			
93	Средняя цена	Рамный анкер HRD-H 10x60 (шт) МАТ=(30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	126 1,26*100	48,23 (30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02		48,23 (30,9+48,53+54,6)/3/1,2*1,27*1,02		6077			6077			
95	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (19 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (9 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0162 (3,6*0,15*3) / 100	7497,02 953,49	27,35 4,39	6516,18		121	15		106	111,78	1,81	
96	ФССЦ-08.3.05.01-0030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	1,782 0,0162*100*1,1	73,67		73,67		131			131			
Зонт ЗН1														
97	ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (269 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (158 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	6	48,35 30,97	8,89 0,61	8,49		290	186	53 4	51	3,496	20,98	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
H	1. 19.1.01.11	Крепления, (кг)	0											
H	2. 19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем, (шт)	1 6											
98	ФССЦ-07.2.07.12-0024 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т (т) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,822 <i>((28*0,45+67,9+30,2+5,3+21)*6)/1000</i>	8128		8128		6681			6681			
99	ФССЦ-01.7.15.02-0091 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Болты шестигранные оцинкованные для монтажа стальных конструкций М8 (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	2,376 <i>12*0,033*6</i>	37,84		37,84		90			90			
100	ФССЦ-01.7.15.05-0022 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Гайки шестигранные оцинкованные, диаметр резьбы 8 мм (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,432 <i>12*0,006*6</i>	28,97		28,97		13			13			
101	ФССЦ-01.7.15.11-0044 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм (кг) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	0,288 <i>24*0,002*6</i>	27,94		27,94		8			8			
102	ФССЦ-01.7.04.09-0011 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Петли приварные разъемные (шт) <i>(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i>	72 <i>12*6</i>	3,46		3,46		249			249			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (17 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (12 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,3768 $((0,64+2,9+1,57+0,27+0,9)*6) / 100$	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67		29	17	6	6	4,899	1,85	
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0068	14312,87		14312,87		97,33			97,33			
104	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	6,8 0,0068*1000	30,42		30,42		207			207			
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								20613	589	74 7	19950		67,25	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 78-83, 103, 84-86, 95-96, 104, 87, 92, 88-89, 93, 125, 91, 97-102))								24036	686	86 8	23264		78,42	
Накладные расходы								742						
Сметная прибыль								428						
Итого по разделу 7 Вентиляционные шахты, зонты :														
Проемы (ремонтно-строительные)								1332					8,15	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								248					3,28	
Кровли								2614					22,96	
Теплоизоляционные работы								3166						
Отделочные работы								7921					11,87	
Деревянные конструкции								763						
Строительные металлические конструкции								187					7,7	
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								8975					24,46	
Итого								25206					78,42	
В том числе:														
Материалы								23264						
Машины и механизмы								86						
ФОТ								694						
Накладные расходы								742						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								428						
Итого по разделу 7 Вентиляционные шахты, зонты								25206					78,42	
Раздел 8. Водосточная система														
105	ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство желобов: подвесных (100 м) 1 651,94 = 5 347,94 - 0,33 x 11 200,00 (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (241 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,66 66 / 100	1692,8 272,7	26,48 4,01	1393,62		1117	180	17 3	920	31,97	21,1	
Уд	1. 08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм, (т)	0,33 0,2178	11200		11200		2439,36			2439,36			
106	ФССЦ-08.1.02.07-0044 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185x3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	22 0,66*100/3	271,07		271,07		5964			5964			
107	ФЕР12-01-035-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (м) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (119 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (58 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	68	9,12 1,32		7,8		620	90		530	0,138	9,38	
Н	1. 08.1.02.07	Труба водосточная, (м)	1 68											
Н	2. 08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	2 136											
108	ФССЦ-08.1.02.07-0118 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150x1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	68	119,27		119,27		8110			8110			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
109	ФССЦ-08.1.02.07-0025 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	68	65,06		65,06		4424			4424			
110	ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	4	1,99 1,99				8	8			0,207	0,83	
H	1.08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 4											
111	ФССЦ-08.1.02.07-0008 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185x150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	249,4		249,4		998			998			
112	ФЕР12-01-035-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство металлической водосточной системы: колен (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (10 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	12	1,32 1,32				16	16			0,138	1,66	
H	1.08.1.02.22	Изделия для водосточных труб, (шт)	1 12											
113	ФССЦ-08.1.02.07-0069 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) (шт) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	12	83,12		83,12		997			997			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
126	ФЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (6 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,003 0,3 / 100	7767,92 2801,95	2463,23 377,36	2502,74		23	8	7 1	8	324,3	0,97	
H	1. 04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона, (м3)	102 0,306											
115	ФССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3)	0,306	665		665		203			203			
116	Тех. часть (Приложение 15)	Надбавка по морозостойкости до F200 (м3)	0,306											
117	ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Автовышка (маш.-ч) НР (97 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	5,935 (9,38+0,83+1,66)/2	142,7	142,7 13,5			847		847 80				
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								23327	302	871 84	22154		33,94	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 105-113, 126, 115-								27199	352	1016 97	25831		39,57	
Накладные расходы								498						
Сметная прибыль								252						
Итого по разделу 8 Водосточная система :														
Кровли								26529					38,44	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								43					1,13	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1377						
Итого								27949					39,57	
В том числе:														
Материалы								25831						
Машины и механизмы								1016						
ФОТ								449						
Накладные расходы								498						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								252						
Итого по разделу 8 Водосточная система								27949					39,57	
Раздел 9. Стремянка С1														
118	ФЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (т) (Прил.9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (21 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (17 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,04582 (2*11,78+2*0,57+4*3,28+2*4)/1000	1271,3 343,65	839,16 98,1	88,49		58	16	38 4	4	36,5585	1,68	
H	1. 01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные, (кг)	0	9,04		9,04								
H	2. 07.2.05.01	Лестницы маршевые, ширина 6 мм, (т)	1 0,0458											
119	ФССЦ-07.2.05.01-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (т) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0458	7571		7571		347			347			
120	ФССЦ-01.7.15.01-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Анкер забивной М8 (шт) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	4	0,63		0,63		3			3			

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
121	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115/за 2 раза/ (100 м2) 34,67 = 163,49 - 0,009 x 14 312,87 (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0396	78,14 44,44	15,03 0,55	18,67			3	2	1		4,899	0,19
Уд	1. 14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115, серая, (т)	0,018 0,0007	14312,87		14312,87			10,02			10,02		
122	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг)	0,7 0,0007*1000	30,42		30,42			21			21		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах								432	18	39 4	375		1,87	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 118-120, 122))								503	21	45 5	437		2,18	
Накладные расходы								23						
Сметная прибыль								18						
Итого по разделу 9 Стремянка С1 :														
Строительные металлические конструкции								514					1,96	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								6					0,22	
Кровли								24						
Итого								544					2,18	
В том числе:														
Материалы								437						
Машины и механизмы								45						
ФОТ								26						
Накладные расходы								23						
Сметная прибыль								18						
Итого по разделу 9 Стремянка С1								544					2,18	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								139930	8680	5593 490	125657		997,43	

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочный коэффициент к СМР по зонам строительства (Оха) ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1, 11, 115-117, 2-4, 7, 15, 17-20, 23-34, 37-39, 43-44, 57-58, 60, 72, 84-86, 95-96, 104-113, 122, 5, 41, 62-64, 124, 71, 125, 6, 8-9, 40, 123, 70, 73, 91, 118-120, 10, 12-14, 16, 52-55, 21-22, 51, 56, 126, 35-36, 42, 45-46, 97-102, 47-48, 87, 92, 49-50, 59, 81-83, 103, 121, 65-66, 68, 74-75, 77, 88-89, 93, 76, 78-80))								163159	10120	6519 570	146520									1162,99	
Накладные расходы								11866													
Сметная прибыль								6055													
Итого по смете:																					
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								3588							94,36						
Кровли								126181						870,3							
Деревянные конструкции								4036						1,84							
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)								115						5,97							
Прокладка и монтаж сетей связи								423						17,94							
Строительные металлические конструкции								5316						22,19							
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								68						1,54							
Погрузо-разгрузочные работы								1098													
Перевозка грузов автотранспортом								294													
Полы								1969						62,85							
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								9657						16,09							
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								1331						5,48							
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								9408						28,95							
Теплоизоляционные работы								4195						1,77							
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)								279													
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								289						4,71							
Отделочные работы								11482						20,85							
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								19													
Проемы (ремонтно-строительные)								1332						8,15							
Итого								181080						1162,99							
В том числе:																					
Материалы								146520													
Машины и механизмы								6519													
ФОТ								10690													
Накладные расходы								11866													
Сметная прибыль								6055													
ВСЕГО по смете								181080						1162,99							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)