



# ООО "САХАЛИН-ТЕХНОЛОДЖИ"

Заказчик: ООО «Управление домами №3»

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Крупской, д. 46/1

20-03/03.3-СМ

Сметная документация.

г. Южно-Сахалинск  
2020г.



# ООО "САХАЛИН-ТЕХНОЛОДЖИ"

Заказчик: ООО «Управление домами №3»

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Крупской, д. 46/1

20-03/03.3-СМ

Сметная документация.

ГИП

Борисов М.С.

г. Южно-Сахалинск  
2020г.

Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 9732,64 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Крупской, д. 46/1

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01-01	Капитальный ремонт фасада	7848,11	79,61			7927,72
		<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>	7848,11	79,61			7927,72
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
		<b>Итого по Главам 1-7</b>	7848,11	79,61			7927,72
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
2	ГСНр-81-05-01-2001 п.2.1	Временные здания и сооружения, фасады - 0,3%	23,54 0,3% от 7848110	0,24 0,3% от 79610			23,78
		<b>Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"</b>	23,54	0,24			23,78
		<b>Итого по Главам 1-8</b>	7871,65	79,85			7951,5
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого по Главам 1-9</b>	7871,65	79,85			7951,5
<b>Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого по Главам 1-12</b>	7871,65	79,85			7951,5

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Непредвиденные затраты</b>							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	157,43 2% от 7871650	1,6 2% от 79850	2% от 0		159,03
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			157,43	1,6			159,03
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
4	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	1605,82 20% от 8029080	16,29 20% от 81450	20% от 0		1622,11
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			1605,82	16,29			1622,11
<b>Итого по сводному расчету</b>			9634,9	97,74			9732,64

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_\_\_" 2019 г.

"\_\_\_\_\_" 2019 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Крупской, д.46/1  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20-03/03.4-АС

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 7927,719 тыс. руб.

строительных работ \_\_\_\_\_ 7848,105 тыс. руб.

монтажных работ \_\_\_\_\_ 79,614 тыс. руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 2180,534 тыс. руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 4451,67 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>										
1	<b>ФЕРр68-12-5</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕРр68-12-5 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,45; ЗПМ=50,78 <b>Благоустройство (ремонтно-строительные):</b> НР (5028 руб.): 109% от ФОТ СП (2768 руб.): 60% от ФОТ	0,091	57863,94 31927,93	25936,01 11551,43	5266	2906	2360 1051	77,72	7,07

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ФЕР06-01-004-03</b> Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр	Демонтаж: бетонных крылец (м3) (Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-004-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=28,01; ЗПМ=50,78; МАТ=10,32 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1018 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (565 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,69	1395,91 1230,09	165,82 47,94	963	849	114 33	2,84	1,96
3	<b>ФЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=5,91; ЗПМ=50,78 Проемы (ремонтно-строительные): НР (1464 руб.): 86% от ФОТ СП (1055 руб.): 62% от ФОТ	0,02	73855,39 73021,13	834,26	1477	1460	17	179,3	3,59
4	<b>ФЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 Проемы (ремонтно-строительные): НР (1584 руб.): 86% от ФОТ СП (1142 руб.): 62% от ФОТ	0,108	14627,69 14627,69		1580	1580		36,28	3,92
5	<b>ФЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж кабеля (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр67-3-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,65; ЗПМ=50,78 Электромонтажные работы (ремонтно-строительные): НР (1986 руб.): 89% от ФОТ СП (1450 руб.): 65% от ФОТ	0,5	3831,68 3818,15	13,53 7,11	1916	1909	7 4	9,64	4,82
6	<b>ФЕР16-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж воздуховодов из труб асбестоцементных диаметром 300 мм /прим/ (100 м) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-04-001-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=6,24 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (756 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (444 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	0,05	10800,59 10685,94	114,65 39,61	540	534	6 2	22,652	1,13

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	<b>ФЕР10-01-059-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж антенн, решеток оконных и сушилок (100 шт) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-059-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=33,68; ЗПМ=50,78; МАТ=7,98 Деревянные конструкции: НР (3648 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (1759 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,12	26524,95 21423,58	5101,37 1848,75	3183	2571	612 222	52,605	6,31
8	<b>ФЕРр56-1-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-1-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,34; ЗПМ=50,78 Проемы (ремонтно-строительные): НР (2161 руб.): 86% от ФОТ СП (1558 руб.): 62% от ФОТ	0,04	54459,33 53406,34	1052,99 479,87	2178	2136	42 19	128,73	5,15
9	<b>ФЕРр56-2-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-2-2 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,3; ЗПМ=50,78 Проемы (ремонтно-строительные): НР (1674 руб.): 86% от ФОТ СП (1207 руб.): 62% от ФОТ	0,086	20037,18 18778,45	1258,73 637,8	1723	1615	108 55	46,11	3,97
10	<b>ФЕР46-02-009-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-02-009-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (9097 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (5248 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,83	9038,84 9038,84		7502	7502		22,82	18,94
<b>Вывоз мусора</b>										
11	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2020 г. ЭМ=16,79 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	24,57	55,07	55,07	1353		1353		

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,99; ЗПМ=50,78</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	24,57	180,56	180,56	4436		4436		

## Раздел 2. Проемы

## Двери

13	<b>ФЕРр56-23-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (т) <i>464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр56-23-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=34,02; ЗПМ=50,78; МАТ=9,5</i> <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (716 руб.): 86% от ФОТ</i> <i>СП (516 руб.): 62% от ФОТ</i>	0,035061	21244,48 20041,85	746,06 319,41	745	703	26 11	44	1,54
14	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т)</b> <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	0,035061	65746,61		2305				
15	<b>ФЕР10-01-008-09</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной /прим/ (100 м2) <i>1 841,46 = 6 769,46 - 0,44 x 11 200,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР10-01-008-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,49; ЗПМ=50,78; МАТ=6,73</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (193 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (93 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,014	21785,37 10413,45	460,7 135,58	305	146	6 2	25,1	0,35
16	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 2,0 мм (м2)</b> <i>Деревянные конструкции</i>	1,4	795,26		1113				
17	<b>ФЕР09-04-012-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР09-04-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,66; ЗПМ=50,78; МАТ=9,04</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР (10475 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (8770 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	7,98	1811,34 1209,07	369,76 100,04	14454	9648	2951 798	2,4	19,15

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	<b>ФССЦ-07.1.01.03-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Блок дверной стальной наружный двупольный (м2)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	7,98	10590,06		84509				
19	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных (компл.)</b> <i>Материалы для строительных работ</i>	4	425,07		1700				
20	<b>ФЕР09-04-012-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,01; ЗПМ=50,78; МАТ=7,03 Строительные металлические конструкции: НР (2242 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1877 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	4	583,16 559,09	19,01	2333	2236	76	1,11	4,44
21	<b>ФССЦ-01.7.04.01-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	4	3118,27		12473				
<b>Окна</b>										
22	<b>ФЕР10-01-034-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-08 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,6; ЗПМ=50,78; МАТ=8,48 Деревянные конструкции: НР (7722 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (3723 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,086	146760,18 66199,85	8064,64 2555,25	12621	5693	694 220	149,16	12,83
23	<b>ФССЦ-11.3.02.04-0031</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (м2)</b> <i>Деревянные конструкции</i>	8,6	5151,08		44299				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	<b>ФЕР15-02-016-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен /откосы/ (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-016-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=37,61; ЗПМ=50,78; МАТ=13,1 Отделочные работы: НР (10161 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (4824 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,2	59670,74 40974,38	3888,12 3041,72	11934	8195	778 608	85,84	17,17
25	<b>ФЕР15-04-007-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-007-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,21; ЗПМ=50,78; МАТ=3,51 Отделочные работы: НР (4486 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2130 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,2	21912,74 19332,45	324,9 100,04	4383	3866	65 20	43,56	8,71
26	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>0,004</b>	<b>76389,59</b>		<b>306</b>				
27	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Краска акриловая: ВД-АК-101 (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>0,006</b>	<b>71884,4</b>		<b>431</b>				
<b>Раздел 3. Фасад</b>										
28	<b>ФЕР08-07-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-07-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=8,32 Конструкции из кирпича и блоков: НР (266134 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (157366 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i>	10,377	20221,68 19085,16	140,21 41,13	209840	198047	1455 427	43,5	451,4
29	<b>ФССЦ-01.7.16.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3)</b> <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	<b>0,0934</b>	<b>5688,28</b>		<b>531</b>				
30	<b>ФССЦ-01.7.16.02-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т)</b> <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	<b>0,3632</b>	<b>35787,37</b>		<b>12998</b>				
<b>Фасад</b>										

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	<b>ФЕР15-01-080-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (100 м2) 7 369,07 = 26 204,08 - 0,89 x 4,16 - 120 x 6,62 - 134,75 x 5,84 - 400 x 9,02 - 3,26 x 18,57 - 0,004 x 10 484,00 - 6 x 3,15 - 600 x 6,20 - 831,95 x 7,19 - 44,92 x 62,88 - 25,42 x 29,31 - 12,71 x 19,61 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-080-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,58; ЗПМ=50,78; МАТ=5,41 Отделочные работы: НР (1358076 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (644743 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	6,418	222000,26 164511,46	57488,8 18800,28	1424798	1055835	368963 120660	361,17	2317,99
32	<b>ФССЦ-12.2.05.06-0035</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-16Ф (м3) <i>Отделочные работы</i>	50,5	3619,51		182785				
33	<b>ФССЦ-14.1.06.04-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>Отделочные работы</i>	3,65	23795,42		86853				
34	<b>ФССЦ-14.1.06.04-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для крепления армирующей сетки (т) <i>Отделочные работы</i>	4,219	23795,42		100393				
35	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л) <i>Отделочные работы</i>	128,4	67,57		8676				
36	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0045</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС (м3) <i>Отделочные работы</i>	11,3	10751,26		121489				
37	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0132</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 8x160 мм (10 шт) <i>Отделочные работы</i>	304	84,93		25819				
38	<b>ФССЦ-01.8.01.06-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка армирующая стекловолоконная фасадная (м2) <i>Отделочные работы</i>	928,2	42,41		39365				
39	<b>ФССЦ-11.3.03.13-0031</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок ПВХ с стеклосеткой (м) <i>Отделочные работы</i>	165,2	26,33		4350				
40	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0104</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (л) <i>Отделочные работы</i>	449,3	152,3		68428				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	<b>ФССЦ-04.3.02.08-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 74 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная) (кг)</b> <i>Отделочные работы</i>	1605	126,44		202936				
42	<b>ФССЦ-07.2.06.06-0072</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Профиль стартовый 100 мм, длина 2500 мм (м)</b> <i>Отделочные работы</i>	74,4	158,57		11798				
43	<b>ФССЦ-08.3.05.01-0030</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2)</b> <i>Отделочные работы</i>	27,45	550,32		15106				
44	<b>ФССЦ-08.3.07.01-0041</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь полосовая: 40x4 мм (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,1015	50149,46		5090				
<b>Ремонтные работы</b>										
45	<b>ФЕРр61-10-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр61-10-3 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=7,63; ЗПМ=50,78; МАТ=13,84</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (134223 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (80857 руб.): 50% от ФОТ</i>	1,66	99339,13 83548,84	9,23	164903	138691	15	188,25	312,5
46	<b>ФЕРр53-21-28</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр53-21-28 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78</i> <i>Стены (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (26746 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (20803 руб.): 70% от ФОТ</i>	1,17	21896,6 21736,38	160,22 47,23	25619	25432	187 55	45,01	52,66
47	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0844</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Смесь сухая: ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco (кг)</b> <i>Стены (ремонтно-строительные)</i>	19	74,98		1425				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	<b>ФЕР07-05-039-11</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фасонных элементов /прим/ (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР07-05-039-11 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=6,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,76 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1588 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (918 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	1,91	655,79 478,35	177,44 6,09	1253	914	339 12	1,05	2,01
49	<b>ФССЦ-08.3.05.01-0029</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<b>Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2)</b> Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	40,301	460,25		18549				
<b>Раздел 4. Отмостка</b>										
91 м2										
50	<b>ФЕР01-01-022-14</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2 (1000 м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР01-01-022-14 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,77; ЗПМ=50,78 Земляные работы, выполняемые механизированным способом: НР (748 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ СП (357 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ	0,028	47466,09	47466,09 25481,4	1329		1329 713		
51	<b>ФССЦпг-03-21-01-005</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,99; ЗПМ=50,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	49	180,56	180,56	8847		8847		
52	<b>ФЕР27-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР27-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,73; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96 Автомобильные дороги: НР (6504 руб.): 134%=149%*0.9 от ФОТ СП (3932 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ	0,27	33873,9 6401,83	27289,56 9018,02	9146	1728	7368 2435	15,72	4,24

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	<b>ФССЦ-02.3.01.02-0015</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Песок природный для строительных: работ средний (м3)</b> <i>Полы</i>	<b>29,7</b>	<b>1906,51</b>		<b>56623</b>				
54	<b>ФЕР11-01-050-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-050-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,58; ЗПМ=50,78; МАТ=2,62 Полы: НР (1855 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (1023 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	0,91	5443,71 1494,46	40,06 11,68	4954	1360	36 11	3,45	3,14
55	<b>ФЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1632 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (906 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,2639	7783,79 5142,58	764,82 216,28	2054	1357	202 57	12,64	3,34
56	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм (т)</b> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	<b>0,2639</b>	<b>57390,95</b>		<b>15145</b>				
57	<b>ФЕР06-01-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной отмостки (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,51; ЗПМ=50,78; МАТ=11,75 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (13237 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (7354 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,137	112911,43 71295,12	30976,81 12416,22	15469	9767	4244 1701	180	24,66
58	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3)</b> <i>Полы</i>	<b>13,97</b>	<b>6999,94</b>		<b>97789</b>				

**Раздел 5. Цоколь**

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	<b>ФЕР15-01-065-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (100 м2) <i>1 803,85 = 8 783,46 - 402,98 x 17,32</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР15-01-065-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=3,58</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (126138 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (59884 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	1,31	85175,41 82843,51	1942,8 571,28	111580	108525	2545 748	175,61	230,05
60	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0013</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	144,1	361,29		52062				
61	<b>ФССЦ-12.2.05.05-0024</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (м3)</b> <i>Теплоизоляционные работы</i>	12	6249,79		74997				
62	<b>ФССЦ-12.1.02.10-0097</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Мембрана паропроницаемая ветро- влаго-защитная (м2)</b> <i>Теплоизоляционные работы</i>	157,2	35,34		5555				
63	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0032</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, размер 8x100 мм (100 шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	3,57	248,07		886				
64	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0033</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, размер 8x160 мм (100 шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	5,95	278,4		1656				
65	<b>ФССЦ-08.3.05.03-0042</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,7 мм (кг)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	121	51,38		6217				
66	<b>ФССЦ-01.7.15.07-0153</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Анкер фасадный 10x100 мм (100 шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	12,2	3145,63		38377				
67	<b>ФССЦ-07.2.06.06-0071</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Профиль угловой (м)</b> <i>Отделочные работы</i>	528	104,64		55250				
68	<b>ФССЦ-07.2.06.01-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Кронштейн Г-образный (шт)</b> <i>Отделочные работы</i>	1220	98,78		120512				
69	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0083</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 45x45 мм (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,401368	65214,21		26175				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	<b>ФЕР15-01-049-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен по готовому каркасу ЦСП (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-049-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,51; ЗПМ=50,78; МАТ=3,25 Отделочные работы: НР (33967 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (16126 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	1,19	27311,79 23870,15	2701,35 857,67	32501	28405	3215 1021	50,6	60,21
71	<b>ФССЦ-14.4.04.13-0213</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Эмаль маслястойкая (кг)</b> <i>Отделочные работы</i>	-6,188	115,93		-717				
72	<b>ФССЦ-01.6.01.10-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм (м2)</b> <i>Отделочные работы</i>	122	279,47		34095				
<b>Раздел 6. Вход Вх-1</b>										
Кр1										
73	<b>ФЕР46-03-014-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 16 мм (100 шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-03-014-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (1869 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (1078 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,52	2963,01 2963,01		1541	1541		6,84	3,56
74	<b>ФЕР06-01-015-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (514 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (285 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,00494	90612,55 89887,94	724,61 205,26	448	444	4 1	215,82	1,07
75	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Детали закладные весом до 1 килограмма (т)</b> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,00248	41440,93		103				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	<b>ФЕР06-01-015-08</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР06-01-015-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (1205 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (669 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,03936	27055,6 26330,99	724,61 205,26	1065	1036	29 8	63,22	2,49
77	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0013</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<b>Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т)</b> Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,04182	86354,69		3611				
78	<b>ФЕР13-06-004-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обеспыливание поверхности (м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР13-06-004-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=20,7; ЗПМ=50,78 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (279 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (194 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	6,44	43,16 43,16		278	278		0,1	0,64
79	<b>ФЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (73 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0119	7783,79 5142,58	764,82 216,28	93	61	9 3	12,64	0,15
80	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0021</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	<b>Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т)</b> Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,0119	57390,95		683				
81	<b>ФЕР11-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР11-01-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=40,39; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96 Полы: НР (1463 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (807 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0644	17844,81 15930,19	1786,85 870,88	1149	1026	115 56	39,51	2,54

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	<b>ФЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) <i>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР11-01-011-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=39,04; ЗПМ=50,78</i> <b>Полы:</b> <i>НР (181 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (100 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	0,0644	3017,91 1209,58	1808,33 865,29	194	78	116 56	3	0,19
83	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)</b> <i>Полы</i>	0,3285	5910,78		1942				
84	<b>ФЕРр61-24-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт штукатурки бетонных плит сухой растворной смесью (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕРр61-24-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=42,06; ЗПМ=50,78; МАТ=4,48</i> <b>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</b> <i>НР (764 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (461 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0212	38975,77 34022,09	3688,66 3272,26	826	721	78 69	62,91	1,33
85	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0416</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта: ремонтный состав (кг)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	10,6	68,64		728				
86	<b>ФЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР15-04-019-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=29,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,84</i> <b>Отделочные работы:</b> <i>НР (647 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (307 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,0856	7500,22 6510	161,38 47,23	642	557	14 4	13,8	1,18
87	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Краска акриловая: ВД-АК-101 (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,0033	71884,4		237				
88	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,0011	76389,59		84				
Козырек										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	<b>ФЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (28 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0045	7783,79 5142,58	764,82 216,28	35	23	3 1	12,64	0,06
90	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм</b> (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,0045	57390,95		258				
91	<b>ФЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=40,39; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96 Полы: НР (551 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (304 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0243	17844,81 15930,19	1786,85 870,88	434	387	43 21	39,51	0,96
92	<b>ФЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР11-01-011-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=39,04; ЗПМ=50,78 Полы: НР (67 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0243	3017,91 1209,58	1808,33 865,29	73	29	44 21	3	0,07
93	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</b> (м3) Полы	0,124	5910,78		733				
94	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78; МАТ=20,07 Кровли: НР (44 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,026	1322,7 1242,59	80,11 23,36	34	32	2 1	2,8	0,07

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л)</b> <i>Кровли</i>	<b>0,78</b>	<b>135,54</b>		<b>106</b>				
96	<b>ФЕР12-01-002-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,22; ЗПМ=50,78; МАТ=10,94</i> <i>Кровли: НР (141 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,026	5330,87 4028,89	301,3 105,11	139	105	8 3	8,44	0,22
97	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0192</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Техноэласт: ЭКП (м2)</b> <i>Кровли</i>	<b>3,016</b>	<b>271,44</b>		<b>819</b>				
98	<b>ФЕР15-02-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2) <i>1 078,71 = 2 073,10 - 1,92 x 517,91</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=37,61; ЗПМ=50,78; МАТ=13,1</i> <i>Отделочные работы: НР (1492 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (708 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,029	47479,65 41527,88	3888,12 3041,72	1377	1204	113 88	87	2,52
99	<b>ФССЦ-04.3.02.09-1526</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Штукатурка фасадная "Боларс" (кг)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>39,15</b>	<b>56,58</b>		<b>2215</b>				
100	<b>ФЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-019-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=29,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,84</i> <i>Отделочные работы: НР (219 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (104 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,029	7500,22 6510	161,38 47,23	218	189	5 1	13,8	0,4
101	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>0,58</b>	<b>67,57</b>		<b>39</b>				
102	<b>ФССЦ-14.3.02.05-0106</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Краска фасадная CERESIT СТ 44 (л)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>1,1</b>	<b>313,16</b>		<b>344</b>				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	<b>ФЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) <i>1 115,82 = 9 874,22 - 0,782 x 11 200,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85</i> <i>Кровли:</i> <i>НР (464 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (226 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,0072	50087,97 48838,17	476,55 178,24	361	352	3 1	112,75	0,81
104	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (м2)</b> <i>Кровли</i>	0,72	256,09		184				
Ограждение КР-1										
105	<b>ФЕР07-05-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) <i>866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР07-05-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,29; ЗПМ=50,78; МАТ=10,53</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР (1840 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (1064 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ</i>	0,046	29616,54 21790,21	5365,26 1562,5	1362	1002	247 72	45,65	2,1
106	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,05794	142805,41		8274				
107	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0091</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Шпилька анкерная Hilti: HAS-E M16/125/38 для использования с капсулами HVU (шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	8	487,43		3899				
108	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0071</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Капсула с клеевым составом Hilti HVU-T16/25 (шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	8	131,16		1049				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) <i>(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> НР (41 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (29 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0117	6382,48 3528,19	125,97 22,34	75	41	1	7,66	0,09
<b>Раздел 7. Вход Вх-2</b>										
Кр2										
110	<b>ФЕР46-03-014-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 16 мм (100 шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР46-03-014-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (2515 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (1451 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,7	2963,01 2963,01		2074	2074		6,84	4,79
111	<b>ФЕР06-01-015-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР06-01-015-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> НР (899 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (499 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,00864	90612,55 89887,94	724,61 205,26	783	777	6 2	215,82	1,86
112	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Детали закладные весом до 1 килограмма (т)</b> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	<b>0,00372</b>	<b>41440,93</b>		<b>154</b>				
113	<b>ФЕР06-01-015-08</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР06-01-015-08 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> НР (1557 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (865 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,05084	27055,6 26330,99	724,61 205,26	1376	1339	37 10	63,22	3,21

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	<b>ФССЦ-08.4.01.02-0013</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т)</b> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	<b>0,05576</b>	<b>86354,69</b>		<b>4815</b>				
115	<b>ФЕР13-06-004-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Обеспыливание поверхности (м2)</b> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР13-06-004-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=20,7; ЗПМ=50,78</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР (315 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (220 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	<b>7,28</b>	<b>43,16</b> <b>43,16</b>		<b>314</b>	<b>314</b>		<b>0,1</b>	<b>0,73</b>
116	<b>ФЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Армирование подстилающих слоев и набетонок (т)</b> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (82 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (46 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	<b>0,0135</b>	<b>7783,79</b> <b>5142,58</b>	<b>764,82</b> <b>216,28</b>	<b>105</b>	<b>69</b>	<b>10</b> <b>3</b>	<b>12,64</b>	<b>0,17</b>
117	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм (т)</b> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	<b>0,0135</b>	<b>57390,95</b>		<b>775</b>				
118	<b>ФЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2)</b> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР11-01-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=40,39; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96</i> <i>Полы:</i> <i>НР (1654 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (913 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	<b>0,0728</b>	<b>17844,81</b> <b>15930,19</b>	<b>1786,85</b> <b>870,88</b>	<b>1299</b>	<b>1160</b>	<b>130</b> <b>63</b>	<b>39,51</b>	<b>2,88</b>

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	<b>ФЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) <i>(ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6))</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР11-01-011-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=39,04; ЗПМ=50,78</i> <b>Полы:</b> <i>НР (204 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (113 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ</i>	0,0728	3017,91 1209,58	1808,33 865,29	220	88	132 63	3	0,22
120	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный (м3)</b> <i>Полы</i>	0,3713	5910,78		2195				
121	<b>ФЕРр61-24-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт штукатурки бетонных плит сухой растворной смесью (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕРр61-24-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=42,06; ЗПМ=50,78; МАТ=4,48</i> <b>Штукатурные работы (ремонтно-строительные):</b> <i>НР (1199 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (723 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,0332	38975,77 34022,09	3688,66 3272,26	1294	1130	122 109	62,91	2,09
122	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0416</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта: ремонтный состав (кг)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	16,6	68,64		1139				
123	<b>ФЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <i>ФЕР15-04-019-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=29,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,84</i> <b>Отделочные работы:</b> <i>НР (803 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (381 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,106	7500,22 6510	161,38 47,23	795	690	17 5	13,8	1,46
124	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Краска акриловая: ВД-АК-101 (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,004	71884,4		288				
125	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0111</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т)</b> <i>Отделочные работы</i>	0,0014	76389,59		107				
Козырек										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	<b>ФЕР06-01-015-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (28 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0045	7783,79 5142,58	764,82 216,28	35	23	3 1	12,64	0,06
127	<b>ФССЦ-08.4.02.03-0021</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 4 мм</b> (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,0045	57390,95		258				
128	<b>ФЕР11-01-011-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР11-01-011-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=40,39; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96 Полы: НР (551 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (304 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0243	17844,81 15930,19	1786,85 870,88	434	387	43 21	39,51	0,96
129	<b>ФЕР11-01-011-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (100 м2) (ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР11-01-011-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=39,04; ЗПМ=50,78 Полы: НР (67 руб.): 116%=129%*0.9 от ФОТ СП (37 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ	0,0243	3017,91 1209,58	1808,33 865,29	73	29	44 21	3	0,07
130	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0001</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Раствор готовый кладочный тяжелый цементный</b> (м3) Полы	0,124	5910,78		733				
131	<b>ФЕР12-01-016-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР12-01-016-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78; МАТ=20,07 Кровли: НР (44 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,026	1322,7 1242,59	80,11 23,36	34	32	2 1	2,8	0,07

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	<b>ФССЦ-01.2.03.05-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л)</b> <i>Кровли</i>	<b>0,78</b>	<b>135,54</b>		<b>106</b>				
133	<b>ФЕР12-01-002-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,22; ЗПМ=50,78; МАТ=10,94</i> <i>Кровли: НР (141 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (69 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ</i>	0,026	5330,87 4028,89	301,3 105,11	139	105	8 3	8,44	0,22
134	<b>ФССЦ-12.1.02.03-0192</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Техноэласт: ЭКП (м2)</b> <i>Кровли</i>	<b>3,016</b>	<b>271,44</b>		<b>819</b>				
135	<b>ФЕР15-02-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (100 м2) <i>1 078,71 = 2 073,10 - 1,92 x 517,91</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-02-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=37,61; ЗПМ=50,78; МАТ=13,1</i> <i>Отделочные работы: НР (1492 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (708 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,029	47479,65 41527,88	3888,12 3041,72	1377	1204	113 88	87	2,52
136	<b>ФССЦ-04.3.02.09-1526</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Штукатурка фасадная "Боларс" (кг)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>39,15</b>	<b>56,58</b>		<b>2215</b>				
137	<b>ФЕР15-04-019-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-019-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=29,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,84</i> <i>Отделочные работы: НР (219 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (104 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	0,029	7500,22 6510	161,38 47,23	218	189	5 1	13,8	0,4
138	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>0,58</b>	<b>67,57</b>		<b>39</b>				
139	<b>ФССЦ-14.3.02.05-0106</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Краска фасадная CERESIT СТ 44 (л)</b> <i>Отделочные работы</i>	<b>1,1</b>	<b>313,16</b>		<b>344</b>				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	<b>ФЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) $1\ 115,82 = 9\ 874,22 - 0,782 \times 11\ 200,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-010-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,78; ЗПМ=50,78; МАТ=5,85 Кровли: НР (464 руб.): $113\% = 126\% \times 0,9$ от ФОТ СП (226 руб.): $55\% = 65\% \times 0,85$ от ФОТ	0,0072	50087,97 48838,17	476,55 178,24	361	352	3 1	112,75	0,81
141	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм (м2)</b> <i>Кровли</i>	<b>0,72</b>	<b>256,09</b>		<b>184</b>				
Ограждение КР-1										
142	<b>ФЕР07-05-016-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) $866,91 = 16\ 690,30 - 2,09 \times 7\ 571,00$ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,29; ЗПМ=50,78; МАТ=10,53 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (2123 руб.): $147\% = 163\% \times 0,9$ от ФОТ СП (1227 руб.): $85\% = 100\% \times 0,85$ от ФОТ	0,053	29616,54 21790,21	5365,26 1562,5	1570	1155	284 83	45,65	2,42
143	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	<b>0,06236</b>	<b>142805,41</b>		<b>8905</b>				
144	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0091</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Шпилька анкерная Hilti: HAS-E M16/125/38 для использования с капсулами HVU (шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	<b>8</b>	<b>487,43</b>		<b>3899</b>				
145	<b>ФССЦ-01.7.15.01-0071</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Капсула с клеевым составом Hilti HVU-T16/25 (шт)</b> <i>Строительные металлические конструкции</i>	<b>8</b>	<b>131,16</b>		<b>1049</b>				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) <i>(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> НР (44 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0125	6382,48 3528,19	125,97 22,34	80	44	2	7,66	0,1
<b>Раздел 8. Прочие работы</b>										
Продукт Пр1										
147	<b>ФЕРр56-23-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (т) 464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00 <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕРр56-23-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=34,02; ЗПМ=50,78; МАТ=9,5 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (2155 руб.): 86% от ФОТ СП (1554 руб.): 62% от ФОТ	0,10552	21244,48 20041,85	746,06 319,41	2242	2115	79 34	44	4,64
148	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т)</b> <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	0,10552	65746,61		6938				
149	<b>ФССЦ-08.3.05.05-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм (м2)</b> <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	2,88	279,29		804				
150	<b>ФЕР20-02-002-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР20-02-002-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,6; ЗПМ=50,78; МАТ=10,16 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (3789 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (2223 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	4	735,57 665,22	30,32 6,09	2942	2661	121 24	1,46	5,84
151	<b>ФССЦ-19.2.03.03-0057</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 400x600 мм (шт)</b> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	4	1972,89		7892				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
152	<b>ФЕР13-03-002-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой "Виникор-61" (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР13-03-002-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,24; ЗПМ=50,78; МАТ=3,38 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (246 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (172 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0848	3642 2871,61	85,19 11,17	309	244	7 1	5,31	0,45
153	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью "Виникор-62" (100 м2) 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (151 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (106 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0848	1872,33 1764,1	62,98 11,17	159	150	5 1	3,83	0,32
154	<b>ФССЦ-14.4.04.13-0202</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Эмаль "Виникор-62" (кг)</b> Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	1,6	197,85		317				
Приямки										
155	<b>ФЕРр56-23-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (т) 464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕРр56-23-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=34,02; ЗПМ=50,78; МАТ=9,5 Проемы (ремонтно-строительные): НР (200 руб.): 86% от ФОТ СП (144 руб.): 62% от ФОТ	0,0098	21244,48 20041,85	746,06 319,41	208	196	7 3	44	0,43
156	<b>ФССЦ-08.3.08.02-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т)</b> <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	0,0098	65746,61		644				
157	<b>ФЕР08-02-007-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических решеток приямков (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР08-02-007-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,57; ЗПМ=50,78; МАТ=9,7 Конструкции из кирпича и блоков: НР (646 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (382 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	0,0211	33524,57 21316,94	4726,8 1533,56	707	450	100 32	47,38	1

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	<b>ФССЦ-07.2.07.12-0006</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке</b> (т) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	<b>0,0211</b>	<b>105241,19</b>		<b>2221</b>				
159	<b>ФССЦ-20.2.03.21-0010</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Навес шарнирный стальной диаметром 30 мм /прим/</b> (шт) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	<b>2</b>	<b>158,51</b>		<b>317</b>				
160	<b>ФССЦ-01.7.04.09-0012</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Петля накладная</b> (шт) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	<b>2</b>	<b>59,58</b>		<b>119</b>				
161	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью "Виникор-62" (100 м2) <i>50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (19 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (13 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0105	1872,33 1764,1	62,98 11,17	20	19	1	3,83	0,04
162	<b>ФССЦ-14.4.04.13-0202</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Эмаль "Виникор-62"</b> (кг) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	<b>0,2</b>	<b>197,85</b>		<b>40</b>				
Перенос газопровода										
163	<b>ФЕРр65-14-3</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр65-14-3 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,87; ЗПМ=50,78; МАТ=16,68 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (1718 руб.): 78% от ФОТ СП (1102 руб.): 50% от ФОТ	0,1	19205,42 18885,59	110,33	1921	1889	11	43,6	4,36

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
164	<b>ФЕРр65-14-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр65-14-4 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,88; ЗПМ=50,78; МАТ=16,75 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (18779 руб.): 78% от ФОТ СП (12038 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,73	29068,64 28284,97	275,48	21220	20648	201	65,3	47,67
165	<b>ФЕР16-02-004-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-02-004-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,01; ЗПМ=50,78; МАТ=13,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (37554 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ СП (22036 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ</i>	0,73	39119,51 35709	2956,68 753,07	28557	26068	2158 550	72,05	52,6
166	<b>ФЕР16-02-003-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-02-003-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,78; ЗПМ=50,78; МАТ=6,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (2182 руб.): 121%=134%*0,9 от ФОТ СП (1280 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ</i>	0,1	16619,69 15099,43	1254,97 362,06	1662	1510	125 36	30,91	3,09
167	<b>ФССЦ-23.7.01.03-0004</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм (м)</b> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	10	321,3		3213				
168	<b>ФССЦ-23.1.02.07-0002</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг)</b> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	22,5	62,39		1404				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	<b>ФЕРр62-32-2</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр62-32-2 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,35; ЗПМ=50,78; МАТ=4,05</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (8563 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (5097 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,264	33749,69 33111,1	20,03 6,09	8910	8741	5 2	80,6	21,28
170	<b>ФЕРр62-31-4</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр62-31-4 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,7; ЗПМ=50,78; МАТ=4,05</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (178 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (106 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,02	9798,64 9103,84	21,33 6,09	196	182		20,75	0,42
171	<b>ФССЦ-14.4.04.13-0202</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Эмаль "Виникор-62" (кг)</b> <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	4,6	197,85		910				
172	<b>ФЕР24-02-121-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода 100 мм (узел) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР24-02-121-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,41; ЗПМ=50,78; МАТ=7,81</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (4291 руб.): 137% от ФОТ</i> <i>СП (2380 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	1	3304,46 2608,57	425,51 76,68	3304	2609	426 77	5,34	5,34
173	<b>ФЕР24-02-120-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода 80 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР24-02-120-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,62; ЗПМ=50,78</i> <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> <i>НР (352 руб.): 137% от ФОТ</i> <i>СП (195 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	0,73	427,23 200,07	227,16 102,07	312	146	166 75	0,41	0,3

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	<b>ФЕР24-02-123-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром 80 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР24-02-123-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=13,26; ЗПМ=50,78 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (119 руб.): 137% от ФОТ СП (66 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	0,73	180,39 58,4	121,99 44,18	132	43	89 32	0,12	0,09
175	<b>ФЕР24-02-121-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж инвентарного узла для очистки и испытания газопровода, номинальный диаметр газопровода 50 мм (узел) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР24-02-121-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,95; ЗПМ=50,78; МАТ=8,61 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (2548 руб.): 137% от ФОТ СП (1414 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	1	2007,29 1523,91	335,04 70,58	2007	1524	335 71	3,12	3,12
176	<b>ФЕР24-02-120-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, номинальный диаметр газопровода 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР24-02-120-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,62; ЗПМ=50,78 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (48 руб.): 137% от ФОТ СП (27 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	0,1	427,23 200,07	227,16 102,07	43	20	23 10	0,41	0,04
177	<b>ФЕР24-02-123-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Подъем давления при испытании воздухом газопроводов высокого давления (до 0,6 МПа) номинальным диаметром 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР24-02-123-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=13,42; ЗПМ=50,78 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (11 руб.): 137% от ФОТ СП (6 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ</i>	0,1	138,41 39,1	99,31 34,02	14	4	10 3	0,08	0,01

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	<b>ФЕР24-02-124-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность участка газопровода номинальным диаметром 50-300 мм (участок) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕР24-02-124-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=13,33; ЗПМ=50,78 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (19702 руб.): 137% от ФОТ СП (10930 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	1	22326,64 6839,05	15487,59 5495,41	22327	6839	15488 5495	14	14
179	<b>ФЕРм39-02-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Визуальный и измерительный контроль сварных соединений трубопроводов, номинальный диаметр свыше 25 до 50 (стык) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕРм39-02-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78; МАТ=56,5 Монтаж оборудования: НР (1104 руб.): 84% от ФОТ СП (788 руб.): 60% от ФОТ	20	57,5 56,37		1150	1127		0,1	2
<b>Монтаж кабеля</b>										
180	<b>ФЕРм08-02-396-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕРм08-02-396-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,77 Электромонтажные работы на других объектах: НР (8446 руб.): 100% от ФОТ СП (5490 руб.): 65% от ФОТ	0,5	15806,32 14358,05	569,02 127,46	7903	7179	285 64	30,08	15,04
181	<b>ФССЦ-20.2.07.04-0011</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	<b>Лоток неперфорированный 100x100x3000 (шт)</b> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	17	1075,53		18284				
182	<b>ФЕРм08-02-147-10</b> <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ФЕРм08-02-147-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=20,68; ЗПМ=50,78; МАТ=12,45 Электромонтажные работы на других объектах: НР (4172 руб.): 100% от ФОТ СП (2712 руб.): 65% от ФОТ	0,5	8374,84 6902,53	1023,87 254,92	4187	3451	512 127	14,13	7,07
<b>Таблички</b>										
183	<b>ФССЦ-20.3.04.02-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	<b>Табличка 600x150 мм /прим/ (шт)</b> <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	1	5172,85		5173				

## Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	<b>ФССЦ-20.3.04.02-0002</b> Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	<b>Табличка 170x150 мм /прим/ (шт)</b> Электромонтажные работы на других объектах	2	3620,49		7241				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						3971740	1731692	434345 138403		3817,89
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочные коэффициенты □ по зонам строительства к СМР от Южно-Сахалинской зоны к Охинской ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1-4, 8-9, 6-7, 10-12, 5, 13-16, 22-23, 17-18, 20-21, 19, 24-54, 58, 55, 57, 56, 59, 67-72, 60, 63-66, 61-62, 73- 77, 79, 89, 78, 109, 80, 90, 81-83, 91-93, 84-85, 106-108, 86-88, 98-102, 94-97, 103-105, 110-114, 116, 126, 115, 146, 117, 127, 118-120, 128-130, 121-122, 143-145, 123-125, 135-139, 131-134, 140-142, 147-149, 155-156, 150-151, 154, 162, 165-168, 171, 152-153, 161, 157- 160, 163-164, 169-170, 172-184))						4631050	2019157	506443 161377		4451,67
Накладные расходы						2178531				
Сметная прибыль						1118138				
<b>Итого по смете:</b>										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						83060				66,3
Итого по разделу 2 Проемы						284028				74,86
Итого по разделу 3 Фасад						5878136				3657,23
Итого по разделу 4 Отмостка						283994				41,25
Итого по разделу 5 Цоколь						888081				338,44
Итого по разделу 6 Вход Вх-1						59981				23,84
Итого по разделу 7 Вход Вх-2						69707				29,21
Итого по разделу 8 Прочие работы						380732				220,54
Итого						7927719				4451,67
В том числе:										
Материалы						2105450				
Машины и механизмы						506443				
ФОТ						2180534				
Накладные расходы						2178531				
Сметная прибыль						1118138				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>7927719</b>				<b>4451,67</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)