



ООО "САХАЛИН-ТЕХНОЛОДЖИ"

Заказчик: ООО «Управление домами №3»

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 46/2

20-03/03.6-СМ

Сметная документация.

г. Южно-Сахалинск
2020г.



ООО "САХАЛИН-ТЕХНОЛОДЖИ"

Заказчик: ООО «Управление домами №3»

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 46/2

20-03/03.6-СМ

Сметная документация.

ГИП

Борисов М.С.

г. Южно-Сахалинск
2020г.

Заказчик _____

(наименование организации)

"Утвержден" « » _____ 2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 33369,23 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

« » _____ 2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВАКапитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д.46/2

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты строительства							
1	02-01-01	Капитальный ремонт фасада	27035,42	145,47			27180,89
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	27035,42	145,47			27180,89
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
		Итого по Главам 1-7	27035,42	145,47			27180,89
Глава 8. Временные здания и сооружения							
2	ГСНр-81-05-01-2001 п.2.1	Временные здания и сооружения, фасады - 0,3%	81,11 0,3% от 27035420	0,44 0,3% от 145470			81,55
		Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"	81,11	0,44			81,55
		Итого по Главам 1-8	27116,53	145,91			27262,44
Глава 9. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-9	27116,53	145,91			27262,44
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
		Итого по Главам 1-12	27116,53	145,91			27262,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Непредвиденные затраты							
3	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	542,33 2% от 27116530	2,92 2% от 145910	2% от 0		545,25
Итого "Непредвиденные затраты"			542,33	2,92			545,25
Налоги и обязательные платежи							
4	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	5531,77 20% от 27658860	29,77 20% от 148830	20% от 0		5561,54
Итого "Налоги и обязательные платежи"			5531,77	29,77			5561,54
Итого по сводному расчету			33190,63	178,6			33369,23

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"_____" 2019 г.

"_____" 2019 г.

Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Оха, ул. Ленина, д.46/2
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 20-03/03.5-АС

Сметная стоимость _____ 27180,891 тыс. руб.

строительных работ _____ 27035,421 тыс. руб.

монтажных работ _____ 145,470 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 7290,966 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 14988,17 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2020 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Демонтажные работы										
1	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж обшивки фасада из профлиста (100 м2) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР09-05-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=24,92; ЗПМ=50,78; МАТ=5,56</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР (4380 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3667 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,42	10716,06 10263,91	452,15 135,79	4501	4311	190 57	22,813	9,58

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ФЕР46-04-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка монолитных перекрытий: бетонных /козырьки/ и плиты спуска в подвал (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР46-04-002-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=5,91; ЗПМ=50,78 <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> НР (25470 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ СП (14694 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	4,24	5598,78 4953,59	645,19	23739	21003	2736	11,01	46,68
3	ФЕРр56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-9-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=5,91; ЗПМ=50,78 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (6590 руб.): 86% от ФОТ СП (4751 руб.): 62% от ФОТ	0,09	73855,39 73021,13	834,26	6647	6572	75	179,3	16,14
4	ФЕРр56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие дверных полотен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-10-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (5930 руб.): 86% от ФОТ СП (4275 руб.): 62% от ФОТ	0,4042	14627,69 14627,69		5913	5913		36,28	14,66
5	ФЕРр56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-1-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,34; ЗПМ=50,78 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (8646 руб.): 86% от ФОТ СП (6233 руб.): 62% от ФОТ	0,16	54459,33 53406,34	1052,99 479,87	8713	8545	168 77	128,73	20,6
6	ФЕРр56-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр56-2-2 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,3; ЗПМ=50,78 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (8599 руб.): 86% от ФОТ СП (6199 руб.): 62% от ФОТ	0,4416	20037,18 18778,45	1258,73 637,8	8848	8293	555 282	46,11	20,36

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ФЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР46-02-009-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (23237 руб.): 104%=116%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (13406 руб.): 60%=70%*0,85 от ФОТ</i>	2,12	9038,84 9038,84		19162	19162		22,82	48,38
8	ФЕРр68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр68-12-5 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,45; ЗПМ=50,78</i> <i>Благоустройство (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (5968 руб.): 109% от ФОТ</i> <i>СП (3285 руб.): 60% от ФОТ</i>	0,108	57863,94 31927,93	25936,01 11551,43	6249	3448	2801 1248	77,72	8,39
9	ФЕР06-01-004-03 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Демонтаж: бетонных крылец и стоек навеса (м3) <i>(Табл.2, п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР06-01-004-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=28,01; ЗПМ=50,78; МАТ=10,32</i> <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> <i>НР (65386 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (36325 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ</i>	44,32	1395,91 1230,09	165,82 47,94	61867	54518	7349 2125	2,84	125,87
10	ФЕРр67-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж кабеля (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр67-3-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,65; ЗПМ=50,78</i> <i>Электромонтажные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (3969 руб.): 89% от ФОТ</i> <i>СП (2899 руб.): 65% от ФОТ</i>	1	3831,68 3818,15	13,53 7,11	3832	3818	14 7	9,64	9,64
11	ФЕР10-01-059-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Демонтаж антенн, решеток оконных и сушилок (100 шт) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР10-01-059-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=33,68; ЗПМ=50,78; МАТ=7,98</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (6079 руб.): 112%=124%*0,9 от ФОТ</i> <i>СП (2931 руб.): 54%=63%*0,85 от ФОТ</i>	0,2	26524,95 21423,58	5101,37 1848,75	5305	4285	1020 370	52,605	10,52

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	ФЕР46-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР46-04-006-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=43,3; ЗПМ=50,78</i> <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):</i> <i>НР (5180 руб.): 104%=116%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (2989 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,268	20506,68 11248,28	9258,4 4689,03	5496	3015	2481 1257	29,3	7,85
13	ФЕРр55-5-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи /спуск в подвал/ (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр55-5-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=5,91; ЗПМ=50,78</i> <i>Перегородки (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (13928 руб.): 93% от ФОТ</i> <i>СП (9734 руб.): 65% от ФОТ</i>	0,21	62573,72 61161,47	1412,25	13140	12844	296	141,2	29,65
14	ФЕРр58-3-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр58-3-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=7,8; ЗПМ=50,78</i> <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (16088 руб.): 87% от ФОТ</i> <i>СП (12020 руб.): 65% от ФОТ</i>	4,4	3605,92 3604,36	1,56	15866	15859	7	9,1	40,04
15	ФЕР01-01-018-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2 (1000 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР01-01-018-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,07; ЗПМ=50,78</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>НР (5639 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (2694 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ</i>	0,146	62003,74	62003,74 36806,36	9053		9053 5374		
Вывоз мусора										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	ФССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2020 г. ЭМ=16,79 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	399,323	55,07	55,07	21991		21991		
17	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,99; ЗПМ=50,78 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	399,323	180,56	180,56	72102		72102		
Раздел 2. Проемы										
Двери										
18	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,66; ЗПМ=50,78; МАТ=9,04 Строительные металлические конструкции: НР (39881 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (33389 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	30,38	1811,34 1209,07	369,76 100,04	55029	36732	11233 3039	2,4	72,91
19	ФССЦ-07.1.01.03-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной наружный двупольный (м2) <i>Строительные металлические конструкции</i>	29,12	10590,06		308383				
20	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной однопольный (м2) <i>Строительные металлические конструкции</i>	1,26	13004,49		16386				
21	ФССЦ-01.7.04.07-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: здание двупольных (компл.) <i>Материалы для строительных работ</i>	9	425,07		3826				
22	ФССЦ-01.7.04.07-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) <i>Материалы для строительных работ</i>	1	420,56		421				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ФЕР09-04-012-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-04-012-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,01; ЗПМ=50,78; МАТ=7,03</i> <i>Строительные металлические конструкции: НР (5606 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (4694 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	10	583,16 559,09	19,01	5832	5591	190	1,11	11,1
24	ФССЦ-01.7.04.01-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе (шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	10	3118,27		31183				
Окна										
25	ФЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-08 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,6; ЗПМ=50,78; МАТ=8,48</i> <i>Деревянные конструкции: НР (39650 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (19117 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,4416	146760,18 66199,85	8064,64 2555,25	64809	29234	3561 1128	149,16	65,87
26	ФССЦ-11.3.02.04-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2 (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	44,16	5151,08		227472				
27	ФЕР10-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-034-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=33,09; ЗПМ=50,78; МАТ=8,33</i> <i>Деревянные конструкции: НР (7747 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (3735 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,075	176404,89 75782,04	9582,86 3309,33	13230	5684	719 248	170,75	12,81
28	ФССЦ-11.3.02.02-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2 (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	7,5	3767,83		28259				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ФЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР20-02-002-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,6; ЗПМ=50,78; МАТ=10,16 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (15154 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (8892 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	16	735,57 665,22	30,32 6,09	11769	10644	485 97	1,46	23,36
30	ФССЦ-19.2.03.03-0073 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 600х300 мм (шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	16	1849,64		29594				
31	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен /откосы/ (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР15-02-016-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=37,61; ЗПМ=50,78; МАТ=13,1 <i>Отделочные работы:</i> НР (17987 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (8539 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,354	59670,74 40974,38	3888,12 3041,72	21123	14505	1376 1077	85,84	30,39
32	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР15-04-007-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,21; ЗПМ=50,78; МАТ=3,51 <i>Отделочные работы:</i> НР (7941 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3770 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,354	21912,74 19332,45	324,9 100,04	7757	6844	115 35	43,56	15,42
33	ФССЦ-14.4.01.02-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) <i>Отделочные работы</i>	0,0071	76389,59		542				
34	ФССЦ-14.3.02.01-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: ВД-АК-101 (т) <i>Отделочные работы</i>	0,0106	71884,4		762				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕРр62-9-16 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10% (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр62-9-16 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,5; ЗПМ=50,78; МАТ=3,45</i> <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> <i>НР (216791 руб.): 84% от ФОТ</i> <i>СП (129042 руб.): 50% от ФОТ</i>	5,17	43751,43 42777,07	120,17 35,55	226195	221157	621 184	97,5	504,08
36	ФССЦ-14.4.02.04-0183 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: голубая (т) <i>Малярные работы (ремонтно-строительные)</i>	0,1106	64498,26		7134				
Раздел 3. Фасад										
37	ФЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР08-07-001-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=8,32</i> <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> <i>НР (679887 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (402020 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ</i>	26,51	20221,68 19085,16	140,21 41,13	536077	505948	3717 1090	43,5	1153,19
38	ФССЦ-01.7.16.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород (м3) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,2386	5688,28		1357				
39	ФССЦ-01.7.16.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные (т) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,9279	35787,37		33207				
Фасад										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ФЕР15-01-080-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм (100 м2) 7 369,07 = 26 204,08 - 0,89 x 4,16 - 120 x 6,62 - 134,75 x 5,84 - 400 x 9,02 - 3,26 x 18,57 - 0,004 x 10 484,00 - 6 x 3,15 - 600 x 6,20 - 831,95 x 7,19 - 44,92 x 62,88 - 25,42 x 29,31 - 12,71 x 19,61 (МАТ=0 к расх.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-01-080-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=15,58; ЗПМ=50,78; МАТ=5,41 Отделочные работы: НР (4645556 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2205466 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	21,954	222000,26 164511,46	57488,8 18800,28	4873794	3611685	1262109 412741	361,17	7929,13
41	ФССЦ-12.2.05.06-0035 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ- С-16Ф (м3) <i>Отделочные работы</i>	165,1	3619,51		597581				
42	ФССЦ-14.1.06.04-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для пенополистирола (т) <i>Отделочные работы</i>	13,1724	23795,42		313443				
43	ФССЦ-14.1.06.04-0005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Клей монтажный «Ceresit» СТ85 для крепления армирующей сетки (т) <i>Отделочные работы</i>	12,702	23795,42		302249				
44	ФССЦ-14.3.01.02-0103 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л) <i>Отделочные работы</i>	439,1	67,57		29670				
45	ФССЦ-12.2.05.05-0045 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОФАС (м3) <i>Отделочные работы</i>	40,6	10751,26		436501				
46	ФССЦ-01.7.15.07-0132 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбель распорный с металлическим стержнем: 8x160 мм (10 шт) <i>Отделочные работы</i>	998,5	84,93		84803				
47	ФССЦ-01.8.01.06-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка армирующая стекловолоконная фасадная (м2) <i>Отделочные работы</i>	2794	42,41		118494				
48	ФССЦ-11.3.03.13-0031 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Уголок ПВХ с стеклосеткой (м) <i>Отделочные работы</i>	992	26,33		26119				
49	ФССЦ-14.3.01.02-0104 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка колерующая CERESIT СТ 16 (л) <i>Отделочные работы</i>	1537	152,3		234085				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФССЦ-04.3.02.08-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT СТ 74 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная) (кг) <i>Отделочные работы</i>	5488,5	126,44		693966				
51	ФССЦ-07.2.06.06-0072 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль стартовый 100 мм, длина 2500 мм (м) <i>Отделочные работы</i>	144	158,57		22834				
52	ФССЦ-08.3.05.01-0030 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,7 мм (м2) <i>Отделочные работы</i>	175,2	550,32		96416				
53	ФССЦ-08.3.07.01-0041 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь полосовая: 40х4 мм (т) <i>Отделочные работы</i>	0,543	50149,46		27231				
Ремонтные работы										
54	ФЕРр61-10-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр61-10-3 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=7,63; ЗПМ=50,78; МАТ=13,84</i> <i>Штукатурные работы (ремонтно-строительные): НР (342833 руб.): 83% от ФОТ</i> <i>СП (206526 руб.): 50% от ФОТ</i>	4,24	99339,13 83548,84	9,23	421198	354247	39	188,25	798,18
55	ФЕРр53-21-28 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕРр53-21-28 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78</i> <i>Стены (ремонтно-строительные): НР (91439 руб.): 90% от ФОТ</i> <i>СП (71119 руб.): 70% от ФОТ</i>	4	21896,6 21736,38	160,22 47,23	87586	86946	640 189	45,01	180,04
56	ФССЦ-04.3.02.09-0844 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Смесь сухая: ремонтная тиксотропная высокопрочная MasterEmaco (кг) <i>Стены (ремонтно-строительные)</i>	62	74,98		4649				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	ФЕР07-05-039-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фасонных элементов /прим/ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-11 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=6,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,76 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1220 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (706 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	1,47	655,79 478,35	177,44 6,09	964	703	261 9	1,05	1,54
58	ФССЦ-08.3.05.01-0029 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	31,017	460,25		14276				
59	ФЕРр53-21-29 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр53-21-29 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,49; ЗПМ=50,78; МАТ=3,35 Стены (ремонтно-строительные): НР (19695 руб.): 90% от ФОТ СП (15318 руб.): 70% от ФОТ	0,74	25545,27 25284,89	260,38 76,68	18903	18711	192 57	51,76	38,3
60	ФССЦ-01.7.07.26-0027 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм"; сечение круглое сплошное, диаметр 50 мм (100 м) Стены (ремонтно-строительные)	0,814	13,48		11				
61	ФССЦ-14.5.01.06-0103 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Герметик эластомерный химически стойкий для швов MasterSeal NP 474 (MASTERFLEX 474) (600 мл) (шт) Стены (ремонтно-строительные)	13	564,04		7333				
62	ФЕР07-05-039-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство вертикального стыка: водоотводящего фартука/компенсатор/ (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-11 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=6,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,76 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (616 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (356 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	0,74	655,79 478,35	177,44 6,09	485	354	131 5	1,05	0,78

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФССЦ-01.7.07.27-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль Ст340 d/32 (м) <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	74	564,66		41785				
64	ФЕР10-01-008-09 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной /профлистом/ (100 м2) <i>1 841,46 = 6 769,46 - 0,44 x 11 200,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР10-01-008-09 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,49; ЗПМ=50,78; МАТ=6,73</i> <i>Деревянные конструкции:</i> <i>НР (5786 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (2790 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ</i>	0,42	21785,37 10413,45	460,7 135,58	9150	4374	193 57	25,1	10,54
65	ФССЦ-08.3.09.04-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	46,2	361,29		16692				
Раздел 4. Отмостка										
108 м2										
66	ФЕР01-01-022-14 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР01-01-022-14 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,77; ЗПМ=50,78</i> <i>Земляные работы, выполняемые механизированным способом:</i> <i>НР (883 руб.): 90%=100%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (422 руб.): 43%=50%*0.85 от ФОТ</i>	0,033	47466,09	47466,09 25481,4	1566		1566 841		
67	ФССЦпг-03-21-01-005 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,99; ЗПМ=50,78</i> <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	57,75	180,56	180,56	10427		10427		

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	ФЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР27-04-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=12,73; ЗПМ=50,78; МАТ=14,96 <i>Автомобильные дороги:</i> НР (7710 руб.): 134%=149%*0,9 от ФОТ СП (4661 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ	0,32	33873,9 6401,83	27289,56 9018,02	10840	2049	8733 2886	15,72	5,03
69	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Полы</i>	35,2	1906,51		67109				
70	ФЕР11-01-050-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР11-01-050-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,58; ЗПМ=50,78; МАТ=2,62 <i>Полы:</i> НР (2423 руб.): 116%=129%*0,9 от ФОТ СП (1337 руб.): 64%=75%*0,85 от ФОТ	1,19	5443,71 1494,46	40,06 11,68	6478	1778	48 14	3,45	4,11
71	ФЕР06-01-015-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование подстилающих слоев и набетонок (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР06-01-015-10 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,62; ЗПМ=45,92; МАТ=6,57 <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> НР (1937 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (1076 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,3132	7783,79 5142,58	764,82 216,28	2438	1611	240 68	12,64	3,96
72	ФССЦ-08.4.02.03-0021 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, класс ВР-I, диаметр 5 мм (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве</i>	0,3132	57390,95		17975				
73	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной отмостки (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,51; ЗПМ=50,78; МАТ=11,75 <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> НР (13045 руб.): 99%=110%*0,9 от ФОТ СП (7247 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ	0,135	112911,43 71295,12	30976,81 12416,22	15243	9625	4182 1676	180	24,3
74	ФССЦ-04.1.02.05-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) <i>Полы</i>	13,77	6999,94		96389				

Раздел 5. Цоколь

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ФЕР15-01-065-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя (100 м2) <i>1 803,85 = 8 783,46 - 402,98 x 17,32</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ФЕР15-01-065-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=3,58</i> <i>Отделочные работы:</i> <i>НР (129028 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (61256 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ</i>	1,34	85175,41 82843,51	1942,8 571,28	114135	111010	2603 766	175,61	235,32
76	ФССЦ-08.3.09.04-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,5 (м2) <i>Строительные металлические конструкции</i>	147,4	361,29		53254				
77	ФССЦ-12.2.05.05-0024 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (м3) <i>Теплоизоляционные работы</i>	12,2	6249,79		76247				
78	ФССЦ-12.1.02.10-0097 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Мембрана паропроницаемая ветро- влаго-защитная (м2) <i>Теплоизоляционные работы</i>	160,8	35,34		5683				
79	ФССЦ-01.7.15.07-0032 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, размер 8x100 мм (100 шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	5,2	248,07		1290				
80	ФССЦ-01.7.15.07-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Дюбели распорные с пластмассовым стержнем, размер 8x160 мм (100 шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	13	278,4		3619				
81	ФССЦ-08.3.05.03-0042 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь листовая холоднокатаная толщиной 0,7 мм (кг) <i>Строительные металлические конструкции</i>	165	51,38		8478				
82	ФССЦ-01.7.15.07-0153 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Анкер фасадный 10x100 мм (100 шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	9,92	3145,63		31205				
83	ФССЦ-07.2.06.06-0071 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профиль угловой (м) <i>Отделочные работы</i>	590	104,64		61738				
84	ФССЦ-07.2.06.01-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кронштейн Г-образный (шт) <i>Отделочные работы</i>	992	98,78		97990				
85	ФССЦ-08.3.08.02-0083 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗсп, размером 45x45 мм (т) <i>Отделочные работы</i>	0,54732	65214,21		35693				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	ФЕР15-01-049-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стен по готовому каркасу ЦСП (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР15-01-049-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,51; ЗПМ=50,78; МАТ=3,25 <i>Отделочные работы:</i> НР (34824 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (16533 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	1,22	27311,79 23870,15	2701,35 857,67	33320	29122	3296 1046	50,6	61,73
87	ФССЦ-14.4.04.13-0213 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль маслястойкая (кг) <i>Отделочные работы</i>	-6,344	115,93		-735				
88	ФССЦ-01.6.01.10-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 12 мм (м2) <i>Отделочные работы</i>	125,1	279,47		34962				
Раздел 6. Заделка оконного проема входной группы										
89	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-03-014-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,39; ЗПМ=50,78; МАТ=9,8 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (2798 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (2343 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,09056	41426,6 28084,89	11064,87 2740,09	3752	2543	1002 248	63,28	5,73
90	ФССЦ-07.2.07.12-0006 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,0906	105241,19		9535				
91	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> НР (110 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (77 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,031	6382,48 3528,19	125,97 22,34	198	109	4 1	7,66	0,24

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	ФЕР08-03-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки с заполнением каркасов и фахверков: при высоте этажа до 4 м (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР08-03-002-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,47; ЗПМ=50,78; МАТ=7,89 <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> НР (7102 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (4200 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	2,92	2675,59 1553,36	639,2 260,5	7813	4536	1866 761	3,65	10,66
93	ФССЦ-05.2.02.24-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шлакоблок 190х190х390 /прим/ (м3) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	2,686	7667,72		20595				
94	ФЕР08-02-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Армирование кладки стен и других конструкций (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР08-02-007-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=24,76; ЗПМ=50,78 <i>Конструкции из кирпича и блоков:</i> НР (428 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (253 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	0,01224	26692,04 25695,7	996,34 340,73	327	315	12 4	63,73	0,78
95	ФССЦ-08.1.02.17-0034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 2,0 мм оцинкованная, 20х20 мм (м2) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	4,64	134,53		624				
96	ФССЦ-08.4.03.03-0030 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,00064	74894,11		48				
97	ФЕР15-02-016-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (100 м2) 1 884,17 = 2 040,68 - 5,54 x 28,25 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР15-02-016-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=37,61; ЗПМ=50,78; МАТ=13,1 <i>Отделочные работы:</i> НР (7520 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3570 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,148	57620,46 40974,38	3888,12 3041,72	8528	6064	575 450	85,84	12,7
98	ФССЦ-08.1.02.17-0034 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сетка плетеная из проволоки диаметром: 2,0 мм оцинкованная, 20х20 мм (м2) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	14,5	134,53		1951				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
99	ФЕР12-01-016-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (100 м2) 27,10 = 117,10 - 0,045 x 2 000,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-016-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,46; ЗПМ=50,78; МАТ=20,07 Кровли: НР (31 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (15 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,018	1322,7 1242,59	80,11 23,36	24	23	1	2,8	0,05
100	ФССЦ-01.2.03.05-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 (л) Кровли	0,54	135,54		73				
101	ФЕР12-01-002-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-002-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=22,22; ЗПМ=50,78; МАТ=10,94 Кровли: НР (240 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (117 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,044	5330,87 4028,89	301,3 105,11	235	177	13 5	8,44	0,37
102	ФССЦ-12.1.02.03-0192 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Техноэласт: ЭКП (м2) Кровли	5,104	271,44		1385				
103	ФССЦ-01.7.15.01-0091 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шпилька анкерная Hilti: HAS-E M16/125/38 для использования с капсулами HVU (шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	16	487,43		7799				
104	ФССЦ-01.7.15.01-0071 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-T16/25 (шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	16	131,16		2099				
105	ФЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР15-04-007-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=31,21; ЗПМ=50,78; МАТ=3,51 Отделочные работы: НР (538 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (255 руб.): 47%=55%*0.85 от ФОТ	0,024	21912,74 19332,45	324,9 100,04	526	464	8 2	43,56	1,05
106	ФССЦ-14.3.02.01-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Краска акриловая: ВД-АК-101 (т) Отделочные работы	0,0007	70474,9		49				
107	ФССЦ-14.4.01.02-0111 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Грунтовка акриловая: ДИВА-АГ (т) Отделочные работы	0,0005	76389,59		38				

Раздел 7. Вход Вх-1

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кр1 - 3 шт										
108	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР01-02-061-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (34050 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (17025 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	1,14	33705,23 33705,23		38424	38424		88,5	100,89
109	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	114	1132,15		129065				
110	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,51; ЗПМ=50,78; МАТ=11,75 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (9855 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (5475 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,102	112911,43 71295,12	30976,81 12416,22	11517	7272	3160 1266	180	18,36
111	ФССЦ-04.1.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	10,4	4667,49		48542				
112	ФЕР06-01-004-06 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство: железобетонных крылец (м3) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР06-01-004-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=28,36; ЗПМ=50,78; МАТ=10,25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (206176 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (114542 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	82,2	4184,87 2100,77	247,3 72,11	343996	172683	20328 5927	4,85	398,67
113	ФССЦ-08.4.02.03-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	2,1774	55965,69		121860				
114	ФССЦ-04.1.02.05-0043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	83,43	6444,73		537684				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	ФЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (80380 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (44656 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,7729	90612,55 89887,94	724,61 205,26	70034	69474	560 159	215,82	166,81
116	ФССЦ-08.4.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,73932	79809,07		59004				
117	ФССЦ-08.4.01.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали закладные весом до 1 килограмма (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,0336	41440,93		1392				
118	ФЕР07-05-039-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство деформационного шва: пенополистиролом (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,1; ЗПМ=50,78; МАТ=5,32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (11288 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (6527 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	3,339	5762,33 1836,71	1068,89 135,58	19240	6133	3569 453	4,24	14,16
Навес Н-1										
119	ФЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м Ст1/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-012-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,3; ЗПМ=50,78; МАТ=11,55 Строительные металлические конструкции: НР (2664 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (2231 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,5706	10127,56 3001,61	5724,59 1654,41	5779	1713	3266 944	6,59	3,76

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ФЕР09-03-002-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м /Б1,2, Ар1, П1,2,3/ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-03-002-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,91; ЗПМ=50,78; МАТ=10,21 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (15373 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (12870 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1,31724	18443,86 9461,84	7896,29 2175,42	24295	12464	10401 2866	18,25	24,04
121	ФССЦ-07.2.07.04-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	1,8876	94915,31		179162				
122	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) <i>(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> НР (1474 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1028 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,414	6382,48 3528,19	125,97 22,34	2642	1461	52 9	7,66	3,17
123	ФЕР12-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР12-01-033-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,55; ЗПМ=50,78; МАТ=5,37 <i>Кровли:</i> НР (8994 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (4377 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,468	15337,93 14379,88	650,45 205,15	7178	6730	304 96	32,4	15,16
124	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>Кровли</i>	51,48	515		26512				
125	ФЕР10-01-008-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) 297,50 = 6 984,91 - 0,18 x 9 774,50 - 0,44 x 11 200,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР10-01-008-08 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=8,91 <i>Деревянные конструкции:</i> НР (8506 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (4101 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,462	14471,85 13975,67	420,62 123,9	6686	6457	194 57	33,4	15,43

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	ФССЦ-08.3.09.04-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 (м2) <i>Кровли</i>	50,82	504		25613				
Ограждение Ог-1										
127	ФЕР07-05-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) <i>866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР07-05-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,29; ЗПМ=50,78; МАТ=10,53</i> <i>Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве:</i> <i>НР (73249 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (42355 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ</i>	1,83	29616,54 21790,21	5365,26 1562,5	54198	39876	9818 2859	45,65	83,54
128	ФССЦ-07.2.07.12-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	1,55598	137312,89		213656				
129	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) <i>50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87</i> <i>(на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85</i> <i>Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:</i> <i>НР (905 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (631 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ</i>	0,254	3744,67 3528,19	125,97 22,34	951	896	32 6	7,66	1,95
130	ФССЦ-14.4.04.13-0202 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль "Виникор-62" (кг) <i>Кровли</i>	9,7	197,85		1919				
Пандус -8 шт										
131	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ФЕР09-03-014-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,39; ЗПМ=50,78; МАТ=9,8</i> <i>Строительные металлические конструкции:</i> <i>НР (11821 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ</i> <i>СП (9896 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ</i>	0,3824	41426,6 28084,89	11064,87 2740,09	15842	10740	4231 1048	63,28	24,2

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	ФССЦ-07.2.07.12-0017 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,3824	105589,47		40377				
133	ФЕР08-02-007-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических решеток прямков (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,57; ЗПМ=50,78; МАТ=9,7 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1471 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (870 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	0,048	33524,57 21316,94	4726,8 1533,56	1609	1023	227 74	47,38	2,27
134	ФССЦ-08.3.12.04-0017 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной: 1000 мм, толщиной 5 мм (т) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,048	55983,83		2687				
Раздел 8. Вход Вх-2										
Кр4										
135	ФЕР01-02-061-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР01-02-061-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЗПМ=50,78 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (5974 руб.): 76%=84%*0.9 от ФОТ СП (2987 руб.): 38%=45%*0.85 от ФОТ	0,2	33705,23 33705,23		6741	6741		88,5	17,7
136	ФССЦ-02.3.01.02-0015 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Песок природный для строительных: работ средний (м3) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	20	1132,15		22643				
137	ФЕР06-01-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,51; ЗПМ=50,78; МАТ=11,75 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (2125 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1180 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,022	112911,43 71295,12	30976,81 12416,22	2484	1568	681 273	180	3,96
138	ФССЦ-04.1.02.05-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	2,244	4667,49		10474				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	ФЕР06-01-004-06 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Устройство: железобетонных крылец (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-004-06 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=28,36; ЗПМ=50,78; МАТ=10,25 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (30099 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (16722 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	12	4184,87 2100,77	247,3 72,11	50218	25209	2968 865	4,85	58,2
140	ФССЦ-08.4.02.03-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,4457	55965,69		24944				
141	ФССЦ-04.1.02.05-0043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	12,18	6444,73		78497				
142	ФЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (13166 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (7314 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,1266	90612,55 89887,94	724,61 205,26	11472	11380	92 26	215,82	27,32
143	ФССЦ-08.4.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,12098	79809,07		9655				
144	ФССЦ-08.4.01.02-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали закладные весом до 1 килограмма (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,0056	41440,93		232				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	ФЕР07-05-039-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство деформационного шва: пенополистиролом (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-039-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,1; ЗПМ=50,78; МАТ=5,32 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (2509 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (1451 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	0,742	5762,33 1836,71	1068,89 135,58	4276	1363	793 101	4,24	3,15
Навес Н-1										
146	ФЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м Ст1/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-012-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,3; ЗПМ=50,78; МАТ=11,55 Строительные металлические конструкции: НР (888 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (744 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,1902	10127,56 3001,61	5724,59 1654,41	1926	571	1089 315	6,59	1,25
147	ФЕР09-03-002-12 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м /Б1,2, Ар1, П1,2,3/ (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР09-03-002-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,91; ЗПМ=50,78; МАТ=10,21 Строительные металлические конструкции: НР (5125 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (4290 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,43908	18443,86 9461,84	7896,29 2175,42	8098	4155	3467 955	18,25	8,01
148	ФССЦ-07.2.07.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) Строительные металлические конструкции	0,6293	94915,31		59730				
149	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (491 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (343 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,138	6382,48 3528,19	125,97 22,34	881	487	17 3	7,66	1,06

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	ФЕР12-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР12-01-033-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,55; ЗПМ=50,78; МАТ=5,37 Кровли: НР (2997 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (1459 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,156	15337,93 14379,88	650,45 205,15	2393	2243	101 32	32,4	5,05
151	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>Кровли</i>	17,16	515		8837				
152	ФЕР10-01-008-08 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обивка стен кровельной сталью: оцинкованной по войлоку (100 м2) 297,50 = 6 984,91 - 0,18 x 9 774,50 - 0,44 x 11 200,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР10-01-008-08 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=8,91 Деревянные конструкции: НР (2835 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (1367 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,154	14471,85 13975,67	420,62 123,9	2229	2152	65 19	33,4	5,14
153	ФССЦ-08.3.09.04-0014 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С10-1100-0,7 (м2) <i>Кровли</i>	16,94	504		8538				
Ограждение Ог-1										
154	ФЕР07-05-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) 866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,29; ЗПМ=50,78; МАТ=10,53 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (12008 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (6944 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	0,3	29616,54 21790,21	5365,26 1562,5	8885	6537	1610 469	45,65	13,7
155	ФССЦ-07.2.07.12-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,26798	137312,89		36797				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (523 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (365 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,147	3744,67 3528,19	125,97 22,34	550	519	19 3	7,66	1,13
157	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	5,6	197,85		1108				
Раздел 9. Спуск в подвал										
158	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=19,51; ЗПМ=50,78; МАТ=11,75 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (871 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (484 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,009	112911,43 71295,12	30976,81 12416,22	1016	642	279 112	180	1,62
159	ФССЦ-04.1.02.05-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	0,918	4667,49		4285				
160	ФЕР06-01-024-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-024-03 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=15,86; ЗПМ=45,92; МАТ=11,62 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (6200 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (3445 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,012	600837,52 422142,1	69134,85 25408,91	7210	5066	830 305	1051,83	12,62
161	ФЕР06-01-001-19 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-001-19 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,33; ЗПМ=50,78; МАТ=10,76 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: НР (5181 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (2878 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,019	312554,86 213200,85	65708,47 22985,06	5939	4051	1248 437	451,94	8,59

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	ФССЦ-08.4.02.03-0012 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали: со сваркой (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,1372	55965,69		7678				
163	ФССЦ-04.1.02.05-0043 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) (м3) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	3,147	6444,73		20282				
164	ФЕР06-01-015-07 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка закладных деталей весом: до 4 кг (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР06-01-015-07 4 квартал 2019 г. ОЗП=45,92; ЭМ=23,68; ЗПМ=45,92 <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:</i> НР (1998 руб.): 99%=110%*0.9 от ФОТ СП (1110 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,0192	90612,55 89887,94	724,61 205,26	1740	1726	14 4	215,82	4,14
165	ФССЦ-08.4.01.02-0013 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Детали закладные и накладные изготовленные: с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно (т) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,0192	79809,07		1532				
166	ФЕР22-01-011-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР22-01-011-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=14,57; ЗПМ=50,78; МАТ=8,48 <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода:</i> НР (948 руб.): 137% от ФОТ СП (526 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ	0,003	224607,85 181322,69	38493,79 16628,42	674	544	115 50	345	1,04
167	ФССЦ-23.3.03.02-0057 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 83 мм, толщина стенки 5 мм (м) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	3	549,03		1647				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	ФЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-04-012-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,66; ЗПМ=50,78; МАТ=9,04 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (1785 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1495 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	1,36	1811,34 1209,07	369,76 100,04	2463	1644	503 136	2,4	3,26
169	ФССЦ-07.1.01.03-0001 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Блок дверной стальной однопольный (м2) <i>Строительные металлические конструкции</i>	1,36	13004,49		17686				
170	ФССЦ-01.7.04.07-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Скобяные изделия для блоков входных однопольных (компл.) <i>Материалы для строительных работ</i>	1	382,33		382				
Навес										
171	ФЕР09-03-012-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м /С1,2,3/ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-03-012-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=21,3; ЗПМ=50,78; МАТ=11,55 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (554 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (464 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,1187	10127,56 3001,61	5724,59 1654,41	1202	356	680 196	6,59	0,78
172	ФЕР09-03-002-12 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м /Б1,2, 3, П1, Д1,2,3,4/ (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-03-002-12 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,91; ЗПМ=50,78; МАТ=10,21 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (3196 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (2676 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,2738	18443,86 9461,84	7896,29 2175,42	5050	2591	2162 596	18,25	5
173	ФССЦ-07.2.07.04-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,3925	94915,31		37254				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	ФЕР12-01-033-01 <i>Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр</i>	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР12-01-033-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,55; ЗПМ=50,78; МАТ=5,37 <i>Кровли:</i> НР (1922 руб.): 113%=126%*0.9 от ФОТ СП (936 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ	0,1	15337,93 14379,88	650,45 205,15	1534	1438	65 21	32,4	3,24
175	ФССЦ-08.3.09.04-0046 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС44-1000-0,8 (м2) <i>Кровли</i>	11	572,61		6299				
176	ФЕР09-03-014-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-03-014-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=23,39; ЗПМ=50,78; МАТ=9,8 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (2331 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1952 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,0754	41426,6 28084,89	11064,87 2740,09	3124	2118	834 207	63,28	4,77
177	ФССЦ-08.3.08.02-0022 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая: 50x50 мм (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,0754	45428,14		3425				
178	ФЕР10-01-012-03 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обшивка каркасных стен: плитами древесностружечными (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР10-01-012-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,48; ЗПМ=50,78; МАТ=7,73 <i>Деревянные конструкции:</i> НР (4842 руб.): 112%=124%*0.9 от ФОТ СП (2334 руб.): 54%=63%*0.85 от ФОТ	0,11	52705,35 33419,33	981,46 288,43	5798	3676	108 32	75,3	8,28
179	ФССЦ-11.2.09.02-0003 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной: 15-17 мм (100 м2) <i>Деревянные конструкции</i>	-0,1128	16241,98		-1832				
180	ФССЦ-11.2.09.05-0024 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-4, толщиной: 12 мм (м2) <i>Деревянные конструкции</i>	11,28	286,62		3233				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	ФЕР09-05-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Облицовка стальным профилированным листом (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР09-05-001-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=24,92; ЗПМ=50,78; МАТ=5,56 <i>Строительные металлические конструкции:</i> НР (1638 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (1372 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ	0,11	15382,93 14662,73	645,93 193,98	1692	1613	71 21	32,59	3,58
182	ФССЦ-08.3.09.04-0016 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С21-1000-0,7 (м2) <i>Кровли</i>	12,1	515		6232				
Раздел 10. Прочие работы										
Продукт Пр1										
183	ФЕРр56-23-1 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Обрамление проемов угловой сталью (т) 464,67 = 6 727,13 - 0,05 x 5 650,00 - 0,98 x 6 102,00 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕРр56-23-1 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=34,02; ЗПМ=50,78; МАТ=9,5 <i>Проемы (ремонтно-строительные):</i> НР (461 руб.): 86% от ФОТ СП (332 руб.): 62% от ФОТ	0,02258	21244,48 20041,85	746,06 319,41	480	453	17 7	44	0,99
184	ФССЦ-08.3.08.02-0052 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм (т) <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	0,02258	65746,61		1485				
185	ФССЦ-08.3.05.05-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,5 мм (м2) <i>Проемы (ремонтно-строительные)</i>	0,44	279,29		123				
186	ФЕР20-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 (шт) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> ФЕР20-02-002-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=18,6; ЗПМ=50,78; МАТ=10,16 <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):</i> НР (946 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (555 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ	1	735,57 665,22	30,32 6,09	736	665	30 6	1,46	1,46
187	ФССЦ-19.2.03.03-0033 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: 300x300 мм (шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	1	973,11		973				

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой "Виникор-61" (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-002-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=9,24; ЗПМ=50,78; МАТ=3,38 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (65 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (46 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0228	3642 2871,61	85,19 11,17	83	65	2	5,31	0,12
189	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью "Виникор-62" (100 м2) 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (81 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (56 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,0228	3744,67 3528,19	125,97 22,34	85	80	3 1	7,66	0,17
190	ФССЦ-14.4.04.13-0202 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Эмаль "Виникор-62" (кг) Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	0,9	197,85		178				
Решетка грязезащитная										
191	ФЕР08-02-007-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка металлических решеток (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР08-02-007-03 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,57; ЗПМ=50,78; МАТ=9,7 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1252 руб.): 115%=128%*0.9 от ФОТ СП (741 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ	0,04088	33524,57 21316,94	4726,8 1533,56	1370	871	193 63	47,38	1,94
192	ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Конструкции из кирпича и блоков	0,0409	124358,67		5086				
Ограждение крыльца магазина										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	ФЕР07-05-016-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Устройство металлических ограждений: без поручней (100 м) 866,91 = 16 690,30 - 2,09 x 7 571,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР07-05-016-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=26,29; ЗПМ=50,78; МАТ=10,53 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (3603 руб.): 147%=163%*0.9 от ФОТ СП (2083 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ	0,09	29616,54 21790,21	5365,26 1562,5	2665	1961	483 141	45,65	4,11
194	ФССЦ-07.2.07.12-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,1239	137312,89		17013				
195	ФЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (на 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР13-03-004-26 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=10,48; ЗПМ=50,78; МАТ=4,85 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (359 руб.): 86%=95%*0.9 от ФОТ СП (250 руб.): 60%=70%*0.85 от ФОТ	0,101	3744,67 3528,19	125,97 22,34	378	356	13 2	7,66	0,77
196	ФССЦ-14.4.04.13-0202 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль "Виникор-62" (кг) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	3,8	197,85		752				
197	ФССЦ-01.7.15.01-0091 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Шпилька анкерная Hilti: HAS-E M16/125/38 для использования с капсулами HVU (шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	12	487,43		5849				
198	ФССЦ-01.7.15.01-0071 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Капсула с клеевым составом Hilti HVU-T16/25 (шт) <i>Строительные металлические конструкции</i>	12	131,16		1574				
Перенос газопровода										

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	ФЕРр65-14-3 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 50 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр65-14-3 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,87; ЗПМ=50,78; МАТ=16,68 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (686 руб.): 78% от ФОТ СП (440 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,04	19205,42 18885,59	110,33	768	755	4	43,6	1,74
200	ФЕРр65-14-4 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр65-14-4 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,88; ЗПМ=50,78; МАТ=16,75 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные): НР (16721 руб.): 78% от ФОТ СП (10719 руб.): 50% от ФОТ</i>	0,65	29068,64 28284,97	275,48	18895	18385	179	65,3	42,45
201	ФЕР16-02-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 65 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-02-004-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,01; ЗПМ=50,78; МАТ=13,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (33437 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (19620 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,65	39119,51 35709	2956,68 753,07	25428	23211	1922 489	72,05	46,83
202	ФЕР16-02-003-04 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕР16-02-003-04 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=25,78; ЗПМ=50,78; МАТ=6,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха): НР (871 руб.): 121%=134%*0.9 от ФОТ СП (511 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ</i>	0,04	16619,69 15099,43	1254,97 362,06	665	604	50 14	30,91	1,24

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
203	ФССЦ-23.7.01.03-0004 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: 32 мм (м) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	4	321,3		1285				
204	ФССЦ-23.1.02.07-0002 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	22,5	62,39		1404				
205	ФЕРр62-32-2 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРр62-32-2 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=30,35; ЗПМ=50,78; МАТ=4,05 <i>Малярные работы (ремонтно-строительные):</i> НР (4542 руб.): 84% от ФОТ СП (2704 руб.): 50% от ФОТ	0,14	33749,69 33111,1	20,03 6,09	4725	4636	3 1	80,6	11,28
206	ФССЦ-14.4.04.13-0202 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Эмаль "Виникор-62" (кг) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	2,3	197,85		455				
Прокладка кабеля										
207	ФЕРм08-02-396-05 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-396-05 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=16,83; ЗПМ=50,78; МАТ=7,77 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (16889 руб.): 100% от ФОТ СП (10978 руб.): 65% от ФОТ	1	15806,32 14358,05	569,02 127,46	15806	14358	569 127	30,08	30,08
208	ФССЦ-20.2.07.04-0011 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Лоток неперфорированный 100x100x3000 (шт) <i>Электромонтажные работы на других объектах</i>	33	1075,53		35492				
209	ФЕРм08-02-147-10 <i>Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр</i>	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФЕРм08-02-147-10 1 квартал 2020 г. ОЗП=50,78; ЭМ=20,68; ЗПМ=50,78; МАТ=12,45 <i>Электромонтажные работы на других объектах:</i> НР (8346 руб.): 100% от ФОТ СП (5425 руб.): 65% от ФОТ	1	8374,84 6902,53	1023,87 254,92	8375	6903	1024 255	14,13	14,13

Гранд-Смета (вер.9.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Таблички										
210	ФССЦ-20.3.04.02-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Табличка 600x150 мм /прим/ (шт) Электромонтажные работы на других объектах	1	5172,85		5173				
211	ФССЦ-20.3.04.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Табличка 170x150 мм /прим/ (шт) Электромонтажные работы на других объектах	4	3620,49		14482				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах						13922732	5791410	1519441 461569		12854,34
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Поправочные коэффициенты □ по зонам строительства к СМР от Южно-Сахалинской зоны к Охинской ПЗ=1,166 (ОЗП=1,166; ЭМ=1,166; ЗПМ=1,166; МАТ=1,166; ТЗ=1,166; ТЗМ=1,166) (Поз. 1-2, 7, 12, 3-6, 8-9, 11, 13-17, 10, 18-20, 23-24, 21-22, 25-56, 59-61, 57-58, 62-70, 74, 71, 73, 72, 75, 83- 88, 76, 79-82, 77-78, 89-90, 103-104, 91-96, 98, 97, 105-107, 99-102, 108-109, 133-134, 110-118, 127, 119-121, 128, 131-132, 122, 129, 123-124, 126, 130, 125, 135-145, 154, 146-148, 155, 149, 156, 150-151, 153, 152, 157-165, 167, 166, 168-169, 171-173, 176-177, 181, 170, 174-175, 182, 178-180, 183-187, 190, 196, 201-204, 206, 188-189, 195, 191-194, 197-200, 205, 207-211))						16233905	6752783	1771666 538183		14988,17
Накладные расходы						7216167				
Сметная прибыль						3730819				
Итого по смете:										
Итого по разделу 1 Демонтажные работы						672157				476,14
Итого по разделу 2 Проемы						1797551				858,11
Итого по разделу 3 Фасад						19244635				11790,25
Итого по разделу 4 Отмостка						307134				43,61
Итого по разделу 5 Цоколь						890960				346,36
Итого по разделу 6 Заделка оконного проема входной группы						106083				36,82
Итого по разделу 7 Вход Вх-1						3052969				1017,24
Итого по разделу 8 Вход Вх-2						545543				169,85
Итого по разделу 9 Спуск в подвал						220839				66,37
Итого по разделу 10 Прочие работы						343020				183,42
Итого						27180891				14988,17
В том числе:										
Материалы						7709456				
Машины и механизмы						1771666				
ФОТ						7290966				
Накладные расходы						7216167				
Сметная прибыль						3730819				
ВСЕГО по смете						27180891				14988,17

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)